PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500



LEGENDA:

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE :

- KOSTKA BETONOWA gr. 6cm BEZ FAZY - KOLOR PIASKOWY
- KOSTKA BETONOWA gr. 6cm BEZ FAZY - KOLOR GRAFITOWY
- PŁYTA CHODNIKOWA BETONOWA 50x50cm, gr. 6cm - KOLOR PIASKOWY
- TŁUCZEŃ GRANITOWY O FRAKCJI 0-6mm BULODROM
- BETON ASFALTOWY TŁUMIĄCY HAŁAS O DROBNEJ GRAMATURZE PLAC DO GRY
- NAWIERZCHNIA ELASTYCZNA (BEZPIECZNA) PLAC ZABAW

- OGRODZENIE PLACU ZABAW (PANELE ZGRZEWANE, WYS. 1,2m)
- ŁAWKA
- ŁAWKA ŁUKOWA
- SIEDZISKO Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
- LEŻAK
- STOJAK ROWEROWY DWUSTANOWISKOWY
- KRATA POD DRZEWO
- KOSZ NA ŚMIECI
- KOSZ NA PSIE ODCHODY
- ZESTAW DO GIER – STOLIK Z PLANSZĄ, 4 TABORETY

ISTNIEJĄCA I PROJEKTOWANA ZIELEŃ

- ISTNIEJĄCE DRZEWA
- PROJEKTOWANE DRZEWA
- PROJEKTOWANE TRAWNIKI
- PROJEKTOWANE OBSZARY NASADZEŃ KRZEWÓW OZDOBNYCH

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

- PRZEBUDOWYWANA KABLOWA SIEĆ OŚWIETLENIA TERENU
- INSTALACJA ZEWNĘTRZNA ZASILANIA SYSTEMU ZAMGŁAWIANIA (OD SKRZYNKI ZE ZŁĄCZEM DO STUDNI S–SZ)

UWAGA: PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE WRAZ ZE SKRZYNKĄ ZE ZŁĄCZEM ZOSTANIE WYKONANE PRZEZ DOSTAWCĘ ENERGII NA PODSTAWIE ODRĘBNEJ DOKUMENTACJI ORAZ ODRĘBNEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

- PRZYŁĄCZA WODY DO POIDEŁKA ORAZ SYSTEMU ZAMGŁAWIANIA
- PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ Z POIDEŁKA ORAZ STUDNI SYSTEMU ZAMGŁAWIANIA DO SIECI KS
- PRZYŁĄCZA WPUSTÓW ODWODNIENIA PLACÓW DO SIECI KD
- WPUSTY ODWODNIENIA PLACÓW
- INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODY SYSTEMU ZAMGŁAWIANIA
- S-SZ STUDNIA BETONOWA DN1600 Z UKŁADEM UZDATNIANIA WODY ORAZ AUTOMATYKI DLA SYSTEMU ZAMGŁAWIANIA
- DYSZE SYSTEMU ZAMGŁAWIANIA (6 SZT.) WBUDOWANE W NAWIERZCHNIĘ PLACU
- L11 SŁUPY OŚWIETLENIA TERENU h=4,5m aluminiowe ANODYZOWANE, cylindryczne OPRAWY :

SCHREDER KAZU / 5068 / 12 LEDS 700mA dla sł 1-23 i 28-29
SCHREDER KAZU / 5119 / 24 LEDS 350mA - dla sł. nr 24,25,26,27

W DOKUMENTACJI WSKAZANO MATERIAŁY JAKO PRZYKŁADOWE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE ZAMIENNYCH WYROBÓW O PARAMETRACH NIE GORSZYCH OD WSKAZANYCH.

URZĄDZENIA PLACU ZABAW:

1. KOLEJKA LINOWA
2. ZESTAW REKREACYJNY "ORBITA 4"
3. ZESTAW GIMNASTYCZNY "FIP"
4. KARUZELA "TRZMIEL"
5. HUŚTAWKA WAHADŁOWA PODWÓJNA- SIEDZISKA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
6. HU?TAWKA WAHAD£OWA PODWÓJNA "PIOTR"
7. HU?TAWKA WAGOWA "MODRA"
8. PIASKOWNICA - 4x7m
9. ZESTAW "SKLEP"
10. URZ¾DZENIE REKREACYJNE "STATEK"
11. HUSTAWKA SPRĘŻYNOWA "?MIG£O 2"
12. HUSTAWKA SPRĘŻYNOWA "RODEO"
13. HUSTAWKA SPRĘŻYNOWA "BMX"
14. KIWAK "ANIMAL"
15. KIWAK "DUBLO"

URZĄDZENIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ:

- A JE?DZIEC
- B ORBITREK ELIPTYCZNY
- C BIEGACZ
- D STEPPER
- E KO£A TAICHI + DU¯E KO£O
- F TWISTER+WAHAD£O

AL MA PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA O/KATOWICE 23 12404227 1111000048433439

TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PAM – PLAC AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCA (ETAP I) NA OSIEDLU MYDLICE W DĄBROWIE GÓRNICZEJ TOM 3 - PRZEBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA TERENU DĄBROWA GÓRNICZA, OSIEDLE MYDLICE, REJON UL. LUDOWEJ , NR DZIAŁEK WG OPISU	INWESTOR GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41 - 300 DĄBROWA GÓRNICZA
TREŚĆ RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIEĆ OŚWIETLENIA TERENU	SKALA: 1:500
PROJEKTANT: mgr inż. ROBERT GŁĄB upr. bud.-inst. el. nr 315/99, czł. Małopolskiej Okręgowej Izby Bud. nr MAP/IE/0300/03	DATA: 06.2016 PODPIS:
KIEROWNIK ZESPOŁU PROJEKTOWEGO mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI upr. architektoniczne nr 190/2001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022	UMOWA NR: WIM.271.5.493.2016 NR PROJEKTU: 20/PB/16 NR RYSUNKU: PB-OT-1

Załączone materiały stanowią własność firmy P.A.-U. ALMAPROJEKT. Ani umysłowe prawa własnościowe, ani dane, ani know-how, ani tajemnice interesu oraz licencja ich używania nie jest odstąpiona zarówno pośrednio jak i bezpośrednio. Wszystkie informacje dotyczą wyłącznie adresata, przekazane w celu ich oceny, których to informacji nie wolno reprodukować ani przekazywać osobom trzecim. Oprócz tego nie można ich wykorzystywać do produkcji lub innych celów albo też nawet upowszechniać kogoś do tego bez jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy P.A.-U. ALMAPROJEKT. Przyjęcie tego dokumentu należy rozumieć jako przyjęcie powyżej wymienionych warunków.