

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Nazwa inwestycji : PARK ZIELONA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ZABEZPIECZENIE OCZEK WODNYCH PRZED MIGRACJĄ PŁAZÓW
Adres inwestycji : DĄBROWA GÓRNICZA, PARK ZIELONA, REJON UL. ROBOTNICZEJ I UL. LETNIEJ
Inwestor : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
Adres inwestora : UL. GRANICZNA 21
41 - 300 DĄBROWA GÓRNICZA

WYKONAWCA:

WNIOSKODAWCA:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty zabezpieczające (Nr STWiOR: 06/ST/17) CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1.1	kalk. własna	Dostawa i montaż ogrodzenia tymczasowego wraz z późniejszym demontażem: - słupki drewniane 70x70mm w rostawie co 1,5m wystające 0,5m powyżej poziomu terenu oraz wbite na głębokość 0,5m ; - pomiędzy słupkami należy przymocować geotkaninę na wys. 0,5m oraz zagłębić 0,3m poniżej poziomu terenu 1500	m		
			m	1 500,00	
				RAZEM	1 500,00
1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż wiader (15l) z wykonanymi otworami w dnie wraz z późniejszym demontażem: - wiadra należy wkopać do gruntu na całą ich głębokość co 20m; - wiadra usytuować po stronie zewnętrznej ogrodzenia tymczasowego, - wiadra umieścić w celu zabezpieczenia migracji płazów do oczek wodnych 75	szt		
			szt	75,00	
				RAZEM	75,00