

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont podjazdu dla niepełnosprawnych w Bibliotece Głównej
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa górnicza ul. kościuszki 25
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza
ADRES INWESTORA : Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : przedmiar opracował mgr inż. Leszek Metta
DATA OPRACOWANIA : 2018-05-09

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-05-09

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Częściowy remont dachu w części głównej			
1	KNR 4- d.1 03 0706- 01 analogia		Demontaż przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm ² na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji Krotność = 0.5 31.0*2	m m	 62.00	
					RAZEM	62.00
2	KNR 4- d.1 01 0535- 08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 62.0*1.2	m ² m ²	 74.40	
					RAZEM	74.40
3	KNR 4- d.1 01 0820- 03 analogia		Demontaż płyty OSB grub. 22 mm Krotność = 0.5 62.0*0.9	m ² m ²	 55.80	
					RAZEM	55.80
4	KNR-W d.1 4-01 0518-06		Rozbiórka pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniej grub. 5,2 mm, pas szer. 1,2 m na dachach betonowych - pierwsza warstwa 62.0*1.2	m ² m ²	 74.40	
					RAZEM	74.40
5	KNR-W d.1 4-01 0703-01		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 0.25*10	m ² m ²	 2.50	
					RAZEM	2.50
6	KNR-W d.1 4-01 0704-01		Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0.25*10	m ² m ²	 2.50	
					RAZEM	2.50
7	KNR 4- d.1 01 0820- 03 analogia		Ułożenie płyty OSB grub. 22 mm pod obróbki blacharskie 62.0*0.9	m ² m ²	 55.80	
					RAZEM	55.80
8	NNRNK d.1 B 202 0541-02 analogia		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 62.0*1.4	m ² m ²	 86.80	
					RAZEM	86.80
9	KNR-W d.1 4-01 0519-01		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 62.0*1.2	m ² m ²	 74.40	
					RAZEM	74.40
10	KNR 5- d.1 08 0601- 05		Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na dachu betonowym krytym papą lub blachą 62.0/2.0	szt. szt.	 31.00	
					RAZEM	31.00
11	KNR 5- d.1 08 0604- 02		Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą 62.0	m m	 62.00	
					RAZEM	62.00
12	KNR 4- d.1 01 0108- 11 0108- 12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość wskazaną przez Wykonawcę wraz z opłatą za składowanie 6.0	m ³ m ³	 6.00	
					RAZEM	6.00
2			Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych			

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	TZKNBK d.2 VIII 05- 163 analogia		Zabezpieczenie wypełnienia balustrady (szyba P-4) podejścia dla niepełnosprawnych płytą pilśniową grub. 4 mm	m ²		
			40.83*1.5	m ²	61.25	
					RAZEM	61.25
14	KNR AT- d.2 17 0103- 01 z.sz. 1.3.		Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 50 mm techniką diamentową w cegle - roboty z rusztowania lub pomostu	cm		
			18*2	cm	36.00	
					RAZEM	36.00
15	KNR 19- d.2 01 0535- 06		Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy cynkowej - dodatek za rygacz do połączenia ze zbiornikiem	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
16	KNR 4- d.2 06 0112- 03 analogia		Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm powyżej 20 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m - mocowanie kapturków słupków balustrad śrubami z nierdzewki z łbem kołowym o śr. 6 mm	szt.		
			(37+35)*2	szt.	144.00	
					RAZEM	144.00
17	d.2 kalk. własna		Czyszczenie konstrukcji balustrad ze stali nierdzewnej tj. rur balustrad, słupków, kapturków na słupkach jak i łączników. rury balustrad śr. 50 mm - 227,94 m; słupek śr. 50 mm wys. 1,5 m - 108 m; łącznik śr. 12 mm długości 12 cm - 8,64 m	m		
			(40.83+35.15)*3*0.3	m	68.38	
			(37+35)*1.5*0.3	m	32.40	
			(37+35)*0.12*0.3	m	2.59	
					RAZEM	103.37
18	d.2 kalk. własna		Czyszczenie Karcherem fug cokołu z marmurem	m		
			40.83+35.15	m	75.98	
					RAZEM	75.98
19	KNR 2- d.2 02 0923- 02 analogia		Spoinowanie ścian - wypełnienie fug (fugowanie) masą żywiczną mrozoodporną	m ²		
			(40.83+35.15)*0.05*4	m ²	15.20	
					RAZEM	15.20
20	Kalkula- d.2 cja włas- na	D.00.00.00 ; D.10.01.01	Wypełnienie szczelin styk posadzka płytka z marmurem np.: sznurem z pianki PE gr 8 mm i uszczelnienie masą poliuretanową Sikafloor PRO-3	m		
			40.83+35.15	m	75.98	
					RAZEM	75.98
21	Kalkula- d.2 cja włas- na	D.00.00.00 ; D.10.01.01	Wykonanie powłok z żywicy sztucznych na otwartej przestrzeni - posadzka antypoślizgowa w kolorze RAL 7040 np.: - zagrunтовanie podłoża Sikafloor 155 WN - warstwa główna Sikafloor R-81 EpoCem - piasek kwarcowy(mieszanka piasku kwarcowego z Sikafloor 264) - warstwa zamykająca Sikafloor 264 w kolorze RAL 7040	m ²		
			(2.68*1.54+17.92*1.2)*1.05	m ²	26.91	
			(2.93-1.2)*1.2*1.05	m ²	2.18	
			(18.5-1.47)*1.2*1.05	m ²	21.46	
					RAZEM	50.55