

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont parkietu sala nr 102, 103, 104, 105, 106, 107, 201 i 202
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa nr 8 Dąbrowa Górnicza
INWESTOR : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
ADRES INWESTORA : 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : przedmiar opracował mgr inż. Leszek Metta
DATA OPRACOWANIA : 01.02.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.02.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1111-06 analogia		Posadzki z deszczulek - cokół - demontaż i montaż nowego cokołu [(8.7+5.95)*2]*8	m m	 234.40	
					RAZEM	234.40
2	KNR 4-01 0411-08		Wymiana elementów podłóg z desek - progi szer. 15 cm. grub. 2 cm, dł. 0,95 m 1*8	szt. szt.	 8.00	
					RAZEM	8.00
3	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach [(8.7+5.95)*2*0.15]*8	m ² m ²	 35.16	
					RAZEM	35.16
4	KNR 4-01 1207-02		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm [(8.7+5.95)*2]*8	m m	 234.40	
					RAZEM	234.40
5	KNR 4-01 0816-03		Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłoniem (8.7*5.95)*8	m ² m ²	 414.12	
					RAZEM	414.12
6	KNR 2-02 1111-08		Lakierowanie trzykrotne posadzek i parkietów (8.7*5.95)*8	m ² m ²	 414.12	
					RAZEM	414.12
7	KNR-W 4-01 1216-01 analogia		Zabezpieczenie folią stolarki okiennej, drzwiowej, lamp, grzejników 50.0*8	m ² m ²	 400.00	
					RAZEM	400.00