

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni na placu zabaw  
ADRES INWESTYCJI : Dzielnica Staszic  
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
ADRES INWESTORA : Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Maurycy Langner  
DATA OPRACOWANIA : 26.03.2019

---

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Kalkulacja własna	Ręczne zebranie warstwy żwiru o gr. 25 cm z załadunkiem na samochód i przewiezieniem na odległość 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego 66,50*0,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 16,625	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,625</b>
2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 66,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,500</b>
3	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Ręczne wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego 0/31,5mm warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 66,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,500</b>
4	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej dwuwarstwowej o gr. min. 70mm, zapewniającej bezpieczny upadek z wysokości 2,00m (HIC=2,00m). Dolna warstwa z granulatu SBR w kolorze czarnym Górna warstwa gr. min. 10mm z granulatu EPDM w kolorze RAL 5003 66,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,500</b>