



OBJAŚNIENIA:

- projektowane kable NN
- projektowany słup oświetleniowy, ocynkowany typu CS76-60/4 o wysokości 7m z wysięgnikiem jednoramiennym 0,5m i oprawą sodową OUSc-15 - 150W, 230V
- uziemienie słupa - bednarka stalowa, ocynkowana Fe/Zn 30x4mm
- projektowane rury ochronne

UWAGI:

- Przed przystąpieniem do prac zasadniczych budowlanych należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne
- Na skrzyżowaniach z drogami oraz urządzeniami podziemnymi należy kable NN chronić rurami AROT DVKØ110
- Końcowe latarnie należy uziemić układając w wykopie kablowym bednarkę Fe/Zn 4x30mm



BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40-082 KATOWICE, UL. SOBIESKIEGO 2
tel. 032 2589021-26, FAX 032 2597869



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
I PRZEMYSŁOWEGO "PRO-ARCH"
M.W.K. LISIAK s.j.
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA ul. KORCZAKA 5 A
tel./fax (0-32)268-55-62, e-mail proarch@pro.onet.pl

ZAMAWIAJĄCY:		Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza				
PRZEDSIĘWZIECIE LUB ZADANIE:		Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza – kontrakt I				
KIEROWNIK PRAC:	OBJEKT:	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę tłoczni ścieków "Strzemieszyce", rurociągu tłocznego wraz z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną po jego trasie oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Orkana				DATA:
inż. Henryk Barczyk						10.2008r.
FAZA ZADANIA:	TYTUŁ RYSUNKU:	PLAN SYTUACYJNY - STACJA NAPOWIETRZANIA SP3, POMPOWIA P30				SKALA:
PB						1:250
OPRACOWAŁ:	PROJEKTANT:	NR UPR.:	PODPIS:	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.:	PODPIS:
mgr inż. Marcin Łyszczorz	inż. Jerzy Przybyła	455/72/Kt		inż. Henryk Barczyk	343/72/Kt	
PRACOWNIA:		RODZAJ OPRACOWANIA:		OZNACZENIE RYSUNKU		
B3		Projekt zagospodarowania terenu Część elektroenergetyczna		5444M	PB 00 E R	003 00
WISZELKIE PRAWA ZASTRZEŻENIE		ZNAK OPRACOWANIA	FAZA ZAD.	NUMER OBEKTU	BRANŻA	SYMBOL DOK.
						NR KOL. RYS.
						NR RENCJA