


PLYTY PREFABRYKOWANE PP-210x30 1:20


WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA PP-210x30

PP-210x30 wyk. 2x



NR	ø mm	# mm	DŁUGOŚĆ 1 PRĘTA cm	ILOŚĆ szt.	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]	
					A-I ø 6	A-II # 16
1		16	206	3		6,2
2		16	87	2		1,8
3	6		35	9	3,2	
DŁUGOŚĆ RAZEM				[m]	3,2	8,0
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,222	1,58
MASA				[kg]	0,7	12,7
MASA DLA 1 PŁYTY				[kg]	0,7	12,7
MASA DLA 2 PŁYT				[kg]	1,4	25,4

	max	w/c=0.5,	min.	zawartość cem.	300 kg/m ³
Beton C30/37	Z dodatkami uszczelniającymi				
Stal A-II (18G2), A-I (St3SX)					



PRO ARCH
KATOWICE

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO



SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40-082 KATOWICE, UL. SOBIESKIEGO 2
tel. 032 2589021-26, FAX 032 2597869

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza

PRZEDSIĘWZIECIE LUB ZADANIE: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza – kontrakt I

**PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
I PRZEMYSŁOWEGO "PRO-ARCH"**

M.W.K. LISIAK s.j.
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA ul.KORCZAKA 5 A
tel./fax (0-32)268-55-62 , e-mail proarch@pro.onet.pl

KIEROWNIK PRAC.	OBJEKT:	DATA:		
inż. H. Sycz upr. nr 446/72/Kt 	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Orkana	11.2008r.		
FAZA ZADANIA:	TYTUŁ RYSUNKU:	SKALA:		
PW	PŁYTA PP-210X30	1:20		
OPRACOWAŁ:	PROJEKTANT:	NR UPR.:	PODPIS:	SPRAWDZAJĄCY:
	mgr inż. A. Janioży nr 365/02			inż. H. Sycz upr. konstr. bud. nr 446/72/Kt
PRACOWNIA:	RODZAJ OPRACOWANIA:	OZNACZENIE RYSUNKU		
B4	Część konstrukcyjna	5444M	PW	00
			S	R
			004	00

WZGLĘDNE PRACA ZASTĘPCZYM

ZNA OPRACOWANIA

PODZ.

NUMER OBJEKTU

RODZAJ

SYMBOL DOK.

NR DŁ. PIS.

NR RZEMU

