



Rama stalowa RS-2 wyk x1

WYKAZ STALI




POZ.	ILOŚĆ szt.	RODZAJ PROFILU mm	MASA			
			JEDNOSTK. kg/m	1 szt. kg	OGÓŁEM kg	
1	2	3	4	5	6	
RAMA RS-2 wyxx1						
01	4	┐260 L=11410	37,90	432,50	1730,0	
02	4	┐260 L=3500	37,90	132,70	530,8	
03	8	┐150*15*10 L=150	16,40	2,50	20,0	
04	8	#10*260 L=340	20,40	6,94	55,5	
05	3	Rura ø140*10 L= 2980	32,00	95,40	286,2	
06	12	┐80 L=0,27 m	8,64	2,33	28,0	
07	4	Rura ø88,9*8 L= 950	16,0	15,20	60,8	
MASA 1 RAMY			kg	2712,0		

Stal profilowa	St3SX
----------------	-------






”a” szczegół



1. Wszystkie nieopisane spawy wykonać gr. 4 mm
2. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.

UWAGI

<div><div>BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO</div><div>SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</div><div>40-082 KATOWICE, UL. SOBIESKIEGO 2</div><div>tel. 032 2599021-26, FAX 032 2597669</div></div>											
<div><div></div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO i PRZEMYSŁOWEGO "PRO-ARCH"</div><div>M.W.K.LISIAK s.j.</div><div>41-300 DĄBROWA GÓRNICZA ul.KORCZAKA 5 A</div><div>tel./fax (0-32)268-55-62 , e-mail proarch@pro.onet.pl</div></div>											
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza											
PRZEDSIĘWZIĘCIE LUB ZADANIE: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza – kontrakt I											
KIEROWNIK PRAC:		OBJEKT:								DATA:	
inż. H. Syycz upr. nr 446/72/kł		Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Zwycięstwa (od ul. Nałkowskiej do rzeki Trzebyczki)								11.2008r.	
FAZA ZADAŃIA:		TYTUŁ RYSUNKU:								SKALA:	
PW		RAMA RS-2									
OPRACOWAŁ:		PROJEKTANT:		NR UPR.:		PODPIS:		SPRAWDZAJĄCY:		NR UPR.:	
		mgr inż. A. Jamroz		upr.konstr. bud. nr 365/02				inż. H. Syycz		upr. konstr. nr 446/72/kł	
PRACOWNIA:		RODZAJ OPRACOWANIA:		OZNACZENIE RYSUNKU							
B4		Część konstrukcyjna		5444M		PW		00		S	
								R		005	
										00	