


Rama stalowa RS-1 wyk x1




WYKAZ STALI


		MASA			
POZ.	ILOŚĆ szt.	RODZAJ PROFILU mm	JEDNOSTK. kg/m	1 szt. kg	OGÓŁEM kg
1	2	3	4	5	6
RAMA RS-1 wyk1					
01	2	HEB 280 L=11410	103,00	1175,3	2350,6
02	2	HEB 280 L=3500	103,00	360,5	721,0
03	8	L150*15*10 L=150	16,40	2,50	20,0
04	8	#10*280 L=440	22,00	9,70	77,6
*05	3	Rura ø140*10 L= 2940	32,00	94,10	282,3
06	12	□80 L=0,30 m	8,64	2,60	31,2
07	4	Rura ø114*8 L= 950	21,00	20,00	80,0
08	20	#10*140 L=240	11,00	2,64	52,8
MASA 1 RAMY			kg	3616,0	

* ELEMENTY TRACONE


Stal profilowa St3SX



E-2 wyk. x2








”a”
Szczegół



UWAGA

1. Wszystkie nieopisane spawy wykonać gr. 4 mm
2. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.

 <p style="text-align: center;">BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 40-082 KATOWICE, UL. SOBIESKIEGO 2 tel. 032 2589021-26, fax 032 2587969</p>									
 <p style="text-align: center;">PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO i PRZEMYSŁOWEGO "PRO-ARCH" M.W.K.LISIAK s.j. 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA UL.KORCZAKA 5 A tel./fax (0-32)268-55-62 , e-mail proarch@pro.onet.pl</p>									
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza									
PRZEDSIĘWZIĘCIE LUB ZADANIE: Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza – kontrakt I									
KIEROWNIK PRAC: inż. H. Syycz upr. nr 446/72/kł 		OBIEKT: Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Zwycięstwa (od ul. Nałkowskiej do rzeki Trzebyczki)		DATA: 11.2008r.					
PLAK ZADANIU: PW		Tytuł rysunku: RAMA RS-1		SKALA:					
OPRACOWAŁ:		PROJEKTANT: mgr inż. A. Jarmozy	NR UPR.: upr.konstr. bud. nr 365/02	PODPIS: 	SPRAWDZAJĄCY: inż. H. Syycz	NR UPR.: upr. konstr. nr 446/72/kł	PODPIS: 		
PRACOWNIA: B4		RODZAJ OPRACOWANIA: Część konstrukcyjna		OZNACZENIE RYSUNKU: 5444M PW 00 S R 004 00					
WZGLĘDNE PRACA ZASTĘPCZO: 