

OBJAŚNIENIA:

- projektowane kable NN
- projektowany słup oświetleniowy, ocynkowany typu CS76-60/4 o wysokości 7m z wysięgnikiem jednoramiennym 0,5m i oprawą sodową OUSo-15 - 150W, 230V
- uziemienie słupa - bednarka stalowa, ocynkowana Fe/Zn 30x4mm
- projektowane rury ochronne

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do prac zasadniczych budowlanych należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne
2. Na skrzyżowaniach z drogami oraz urządzeniami podziemnymi należy kable NN chronić rurami AROT DVKØ110
3. Latarnie należy uziemić układając w wykopie kablowym bednarkę Fe/Zn 30x4mm

BPBK KATOWICE

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40-082 KATOWICE, UL. SOBIESKIEGO 2
tel. 032 2589021-26, FAX 032 2597869

PRO ARCH

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
I PRZEMYSŁOWEGO "PRO-ARCH"
M.W.K.LISIAK s.j.
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA ul.KORCZAKA 5 A
tel./fax (0-32)268-55-62 , e-mail proarch@pro.onet.pl

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza

PRZEDSIĘWZIĘCIE LUB ZADANIE: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza – kontrakt I

KIEROWNIK PRAC.: inż. Henryk Barczyk

OBIEKT: Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę rurociągu tłocznego wraz z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną po jego trasie

DATA: 11.2008r.

FAZA ZADANIA: PW

TYTUŁ RYSUNKU: PLAN SYTUACYJNY - STACJA NAPOWIETRZANIA SP

SKALA: 1:250

OPRACOWAŁ:	PROJEKTANT:	NR UPR.:	PODPIS:	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.:	PODPIS:
	inż. Jerzy Przybyła	455/72/Kt		inż. Henryk Barczyk	343/72/Kt	

PRACOWNIA:	RODZAJ OPRACOWANIA:	OZNACZENIE RYSUNKU						
		ZNAK OPRACOWANIA	FAZA ZAD.	NUMER OBIEKTU	BRANŻA	SYMBOL DOK.	NR KOL. RYS.	NR REWIZJI
B3	Część elektryczna	5444M	PW	00	E	R	004	00

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE