


**OBJAŚNIENIA:**

- projektowane kable NN
- projektowany słup oświetleniowy, ocynkowany typu CS76-60/4 o wysokości 7m z wysięgnikiem jednoramiennym 0,5m i oprawą sodową OUSo-15 - 150W, 230V
- uziemienie słupa - bednarka stalowa, ocynkowana Fe/Zn 30x4mm
- projektowane rury ochronne

**UWAGI:**

1. Przed przystąpieniem do prac ziemnych budowlanych należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne
2. Na skrzyżowaniach z drogami oraz urządzeniami podziemnymi należy kable NN chronić rurami AROT DVKØ110
3. Latarnie należy uziemić układając w wykopie kablowym bednarkę Fe/Zn 30x4mm


BPBK KATOWICE

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40-082 KATOWICE, UL. SOBIESKIEGO 2
tel. 032 2589021-26, FAX 032 2597869

PRO ARCH

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
I PRZEMYSŁOWEGO "PRO-ARCH"
M.W.K.LISIAK s.j.
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA ul.KORCZAKA 5 A
tel./fax (0-32)268-55-62 , e-mail proarch@pro.onet.pl


ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza

PRZEDSIĘWZIĘCIE LUB ZADANIE: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza - kontrakt I

KIEROWNIK PRAC.: inż. Henryk Barczyk

OBIEKT: Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę rurociągu tłocznego wraz z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną po jego trasie

DATA: 11.2008r.

FAZA ZADANIA: PW

TYTUŁ RYSUNKU: PLAN SYTUACYJNY - STACJA NAPOWIETRZANIA SP4

SKALA: 1:250

| OPRACOWAŁ: | PROJEKTANT: | NR UPR.: | PODPIS: | SPRAWDZAJĄCY: | NR UPR.: | PODPIS: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | inż. Jerzy Przybyła | 455/72/Kt | | inż. Henryk Barczyk | 343/72/Kt | |

| PRACOWNIA: | RODZAJ OPRACOWANIA: | OZNACZENIE RYSUNKU | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ZNAK OPRACOWANIA | FAZA ZAD. | NUMER OBIEKTU | BRANŻA | SYMBOL DOK. | NR KOL. RYS. | NR REWIZJI |
| B3 | Część elektryczna | 5444M | PW | 00 | E | R | 003 | 00 |

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE