



Widok



Przekrój A-A




Wykaz stali profilowej

Nr	PROFIL mm	Długość jedn. mm	Ilość szt.	Długość całkowita mb	MASA [kg]	
					jedn.	całkowita
1	#60*10	7500	2	15,0	4,71	70,6
2	#60*10	468	6	2,9	4,71	13,7
3	rura $\phi$ 38*4	500	2	10,0	3,35	33,5
4	#60*10	1200	2	2,4	4,71	11,3
5	#60*10	513	2	1,1	4,71	5,2
6	#40*5	5000	3	15,0	1,57	23,6
7	#40*10	2700	6	16,2	3,14	50,9
8	#60*10	100	2	0,2	4,71	0,9
MASA RAZEM					[kg] 209	

STAL St3SX

UWAGI:

1. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
2. Wszystkie nieznaczone spawy wykonać gr.4mm.



		<b>BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO</b> SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 40-082 KATOWICE, UL. SOBIESKIEGO 2 tel. 022 2608024-26, fax 022 2607869	
		<b>PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMISŁOWEGO "PRO-ARCH"</b> M.W.K.LISIAK s.j. 41-300 DĄBRÓWA GÓRNICZA ul.KORCZAKA 5 A tel./fax (0-32)268-55-62, e-mail proarch@pro.arch.pl	
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza			
PRZEDSIĘWZIĘCIE LUB ZADANIE: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza – kontrakt I			
KIEROWNIK PRAC. OBIEKT:	OBJEKT:	DATA:	
mgr inż. Henryk Szyz	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę tłoczni ścieków "Strzemieszyce"	11.2008r.	
TYTUŁ RYSUNKU:		SKALA:	
PW		1:25	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Henryk Szyz		NR UPR.: 446/72/KI	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Józef Zamojski
PW		NR UPR.: 446/72/KI	NR UPR.: 282/77
PRACOWNIK: B4		RODZAJ OPRACOWANIA: Część konstrukcyjna	ODPOWIEDZIALNOŚĆ: 5444M PW 00 S R 006 00