

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy i sanitariatu w OSP Okradzionów
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza - Okradzionów ul. Białej Przemszy
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza
ADRES INWESTORA : DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : przedmiar opracował mgr inż. Leszek Metta
DATA OPRACOWANIA : 14.03.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.03.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Sanitariat			
1	KNR 4-		Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	02 0235-08		2	kpl.	2.00	
					RAZEM	2.00
2	KNR 4-		Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - terma elektryczna 5 litrowa wraz z baterią	szt.		
d.1	02 0144-01		1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
3	KNR 4-		Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	02 0235-06		1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
4	KNR-W		Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1	2-15 0233-03		2	kpl.	2.00	
					RAZEM	2.00
5	KNR-W		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
d.1	2-15 0230-01		1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
6	KNR-W		Urządzenia do podgrzewania wody - dostawa i montaż przepływowego podgrzewacza wody do 5,0 kW z baterią wypływową	kpl.		
d.1	2-15 0143-01 analogia		1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
2			Sala świetlicowa + przedsionek			
7	KNR 4-		Rozebranie podłóg - demontaż podestu z desek podłogowych	m ²		
d.2	01 0428-01 analogia		3.3*2.8+(3.3+2.8)*0.5	m ²	12.29	
					RAZEM	12.29
8	KNR 4-		Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego	m		
d.2	01 0815-07		(10.08+10.0)*2 (1.51+1.92)*2	m m	40.16 6.86	
					RAZEM	47.02
9	KNR 4-		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 drzwi z nasświetłem	m ²		
d.2	01 0354-05		1.20*2.45	m ²	2.94	
					RAZEM	2.94
10	KNR-W		Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (90 cm i 30 cm) na taras (zewnątrzne) z nasświetłem, samozamykaczem	m ²		
d.2	2-02 1040-02		1.20*2.45	m ²	2.94	
					RAZEM	2.94
11	KNR 4-		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2	01 0354-05		1.20*2.10	m ²	2.52	
					RAZEM	2.52
12	KNR-W		Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
d.2	2-02 1026-01		1.20*2.10	m ²	2.52	
					RAZEM	2.52

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR-W d.2 2-02 1026-04		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne	m ²		
			1.20*2.10	m ²	2.52	
					RAZEM	2.52
14	KNR-W d.2 4-01 1216-01 analogia		Zabezpieczenie okien folią	m ²		
			1.6*1.5*6	m ²	14.40	
					RAZEM	14.40
15	KNR 4- d.2 01 0816- 04 analogia		Ocyklinowanie posadzek z desek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
			10.08*10.09+1.51*1.91	m ²	104.59	
					RAZEM	104.59
16	KNR 2- d.2 02 1111- 08		Lakierowanie 3-krotne posadzek	m ²		
			10.08*10.09+1.51*1.91	m ²	104.59	
					RAZEM	104.59
17	KNR-W d.2 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg grubą folią budowlaną	m ²		
			10.08*10.09+1.51*1.91	m ²	104.59	
					RAZEM	104.59
18	KNR-W d.2 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			10.08*10.09+1.51*1.91	m ²	104.59	
			(2*10.08*0.4)*2	m ²	16.13	
					RAZEM	120.72
19	KNR-W d.2 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			(10.08+10.09)*2*1.0	m ²	40.34	
			(1.51+1.91)*2*3.43	m ²	23.46	
					RAZEM	63.80
3			Wejście główne			
20	KNR 4- d.3 01 0212- 03		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - skucie podestu żelbetowego	m ³		
			0.9*0.2*0.1	m ³	0.02	
					RAZEM	0.02
21	KNR 4- d.3 01 0411- 08 analogia		Demontaż progu drewnianego Krotność = 0.5	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
22	KNR 2- d.3 02 1019- 08 analogia		Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone - wymiana	m ²		
			0.9*2.1	m ²	1.89	
					RAZEM	1.89
23	KNR 4- d.3 01 0903- 01		Dopasowanie skrzydeł drzwiowych zewnętrznych	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24	KNR 4- d.3 01 0108- 11 0108- 12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyla- dowymi na odległość wskazaną przez wykonawcę wraz z opłatą za składowanie	m ³		
			0.8	m ³	0.80	
			poz.7*0.02	m ³	0.25	
			poz.20	m ³	0.02	
			0.5	m ³	0.50	
					RAZEM	1.57