
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Parku Hallera A
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Maurycy Langner
DATA OPRACOWANIA : 13.04.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZY WYCENIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ UTRUDNIENIA Z TYTUŁU:
- LOKALIZACJI W PARKU HALLERA NA ISTNIEJĄCYM PLACU ZABAW.
- PROWADZENIA PRAC NA CZYNNYM PLACU ZABAM.

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Parku Hallera A
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0205-02 0214-04	Wykonanie koryta gł 34 cm koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod na wysypisko. W pozycji ująć opłatę za składowanie 129,00*0,34*0,70	m ³ m ³	 30,70	
				RAZEM	30,70
2	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne wykonanie koryta gł. 34 cm z transportem urobku samochodami na wysypisko (kat.gr.III) w pozycji ująć opłatę za składowanie 129,00*0,34*0,30	m ³ m ³	 13,16	
				RAZEM	13,16
3	Kalkulacja własna	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 129,00	m ² m ²	 129,00	
				RAZEM	129,00
4	KNR 2-31 0106-01 0106-02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu 129,00	m ² m ²	 129,00	
				RAZEM	129,00
5	Kalkulacja własna	Podbudowa z kruszywa łamanego (tłucznia) frakcji 31,5-63 - grubość po zagęszczeniu 15 cm 129,00	m ² m ²	 129,00	
				RAZEM	129,00
6	Kalkulacja własna	Podbudowa z kruszywa łamanego (tłucznia) frakcji 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 2 cm 129,00	m ² m ²	 129,00	
				RAZEM	129,00
7	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni syntetycznej wylwanej gr. min. 70 mmm w tym: 10 mm EPDM kolor zielony RAL 6011+ 60 mm SBR.. HIC = 2,0m 129,00	m ² m ²	 129,00	
				RAZEM	129,00