PRZEKRÓJ TYP 1-1



PRZEKRÓJ TYP 5-5



1
- 8cm — KOSTKA BETONOWA PODWÓJNE T CZERWONA
- 3cm — PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA 1:4
- 15cm — PODBUDOWA – KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
- 20cm — WZMOCNIENIE PODŁOŻA POSPÓŁKA STABILIZOWANA MECHANICZNIE DO UZYSKANIA E2>80MPa, Is=1,0

PRZEKRÓJ TYP 2-2



PRZEKRÓJ TYP 4-4



3a
- 3cm — KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 20x22 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA 1:4
- ŁAWA BETONOWA 10x20 cm Z BETONU KLASY C12/15

3
- 3cm — KRAWĘŻNIK BETONOWY ULICZNY 20x30 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA 1:4
- ŁAWA BETONOWA 10x35 cm Z OPOREM Z BETONU KLASY C12/15

PRZEKRÓJ TYP 3-3



PRZEKRÓJ TYP 6-6



2
- 5cm — WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO Z MIESZANEK MMA 0/12,5mm
- 7cm — PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO BA 0/25mm
- 20cm — PODBUDOWA POMOCNICZA – KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/63mm
- 35cm — WYMIANA GRUNTU NA POSPÓŁKĘ 0/63mm ZAGĘŚCIĆ DO UZYSKANIA E2>100MPa Is=1,0

4
- OBRZEŻE CHODNIKOWE 8x30cm
- 10cm — ŁAWA BETONOWA Z BETONU C8/10

PRACE PROJEKTOWE Zofia Sołtysik
41-200 Sosnowiec, ul. Czysta 12/1
tel. 507 365 162

Zamawiający:	GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21				
Nazwa zamówienia	Zagosp. terenu w rejonie ulic: Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szerwalda, Prusa w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja przestrzeni miejskich-budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacja ciągów pieszych i komunikacyjnych"				
Nazwa projektu	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ MIEJSC PARKINGOWYCH I PRZEBUDOWĄ ROZBUDOWĄ CHODNIKÓW				
Nazwa rysunku	PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE NR 1-7				
Skala: 1:50	Stadium: P.W.	Branża:	DROGI	Umowa:	WIM.2715.1627.2015
Projektant:	mgr inz. Zofia Sołtysik upr. nr 485/88				DATA 04.2016
Sprawdzajacy:	mgr inz. Wanda Galińska upr. nr 836/76				NR RYS. PW-D3