PRZEKRÓJ TYP 7-7



PRZEKRÓJ TYP 8-8



PRZEKRÓJ TYP 9-9



PRZEKRÓJ TYP 10-10



PRZEKRÓJ TYP 11-11



1

8cm	KOSTKA BETONOWA PODWÓJNE T CZERWONA
3cm	PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA 1:4
15cm	PODBUDOWA – KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
20cm	WZMOCNIENIE PODŁOŻA POSPÓŁKA STABILIZOWANA MECHANICZNIE DO UZYSKANIA E2>80MPa, Is=1,0

3a

	KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 20x22 cm
3cm	PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA 1:4
	ŁAWA BETONOWA 10x20 cm Z BETONU KLASY C12/15

3

	KRAWĘŻNIK BETONOWY ULICZNY 20x30 cm
3cm	PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA 1:4
	ŁAWA BETONOWA 10x35 cm Z OPOREM Z BETONU KLASY C12/15

4

	OBRZEŻE CHODNIKOWE 8x30cm
10cm	ŁAWA BETONOWA Z BETONU C8/10

2

5cm	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO Z MIESZANEK MMA 0/12,5mm
7cm	PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO BA 0/25mm
20cm	PODBUDOWA POMOCNICZA – KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/63mm
35cm	WYMIANA GRUNTU NA POSPÓŁKĘ 0/63mm ZAGĘŚCIĆ DO UZYSKANIA E2>100MPa Is=1,0

5

8cm	BETONOWE PŁYTY AŻUROWE WYPEŁNIONE HUMUSEM
20cm	PODBUDOWA – KRUSZYWO ŁAMANE 0/63mm W DWÓCH WARSTWACH 8cm 0/31,5mm + 12cm 0/ 63mm
20cm	WZMOCNIENIE PODŁOŻA POSPÓŁKA STABILIZOWANA ZAGĘŚCIĆ DO UZYSKANIA E2>100MPa Is=1,0

1a

8cm	KOSTKA BETONOWA PODWÓJNE T SZARA
3cm	PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA 1:4
15cm	PODBUDOWA – KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
25cm	WZMOCNIENIE PODŁOŻA POSPÓŁKA STABILIZOWANA MECHANICZNIE DO UZYSKANIA E2>100MPa, Is=1,0

6

	PREFABRYKOWANY ELEMENT BETONOWY TYPU L H=120cm, F=60cm
5cm	CHUDY BETON C8/10
10cm	BETON C16/20
20cm	WARSTWA TŁUCZNIA 0 / 31,5mm

PRACE PROJEKTOWE Zofia Sołtysik
41-200 Sosnowiec, ul. Czysta 12/1
tel. 507 365 162

Zamawiający:	GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21
Nazwa zamówienia	Zagosp. terenu w rejonie ulic; Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szerwalda, Prusa w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja przestrzeni miejskich-budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacja ciągów pieszych i komunikacyjnych"
Nazwa projektu	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ MIEJSC PARKINGOWYCH I PRZEBUDOWĄ ROZBUDOWĄ CHODNIKÓW
Nazwa rysunku	PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE NR 8 – 11
Skala: 1:50	Stadium: P.W. / Branża: DROGI / Umowa: / WIM.2715.1627.2015
Projektant:	mgr inz. Zofia Sołtysik upr. nr 485/88 / DATA 04.2016
Sprawdzający:	mgr inz. Wanda Galińska upr. nr 836/76 / NR RYS. PW-D4