
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien w ZSP
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Mieczysław Żaba
DATA OPRACOWANIA : 24.03.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Okna duże			
1 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych skrzynkowych o powierzchni ponad 2 m ² 1,30*2,05*48<szt>	m ² m ²	 127,920	
				RAZEM	127,920
2 d.1	KNNR 7 0701-05, kalkulacja własna	Dostawa i montaż okien z PVC, kolor biały, podział jak w istniejących, U= 1,1 W/m ² k. każde okno wyposażone w nawiewnik higrosterowalny (za wyjątkiem 5 szt, w których będą montowane wentylatorki. W pozycji policzyć koszt naprawy tynków ościeży wewnętrznych i zewnętrznych wraz z pomalowaniem. Przed złożeniem oferty i zamówieniem okien wymiary należy sprawdzić na budowie. W 5 oknach w 1/4 powierzchni okna należy zastosować wypełnienie z PVC, pod montaż wentylatorów okiennych. Podział i orientacyjne wymiary pokazano w załączniku nr 1 1,30*2,05*48<szt>	m ² m ²	 127,920	
				RAZEM	127,920
3 d.1	KNNR 2 0504-02	Parapety zewnętrzne o szer. 30 cm i dł 1,45m z blacy ocynkowanej gr. 0,55mm 1,45*0,30*48<szt>	m ² m ²	 20,880	
				RAZEM	20,880
4 d.1	Kalkulacja własna	Oczyszczenie (pod montaż nakładek) istniejących parapetów wewnętrznych Dostawa i montaż kompletnych nakładek PVC (z zakończeniem, listwą pvc i uszczelką) na istniejące parapety wewnętrzne. wymiar nakładek: 26 cm szerokość i 1,50m długość Przed złożeniem oferty i zamówieniem nakładek wymiary należy sprawdzić na budowie. 48	szt szt	 48,000	
				RAZEM	48,000
5 d.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wentylatorów w oknach Wentylatorki np. WB-S 200 z regulatorem obrotów RN-300 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
6 d.1	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW naścienne przykręcane do cegły 25,00	m m	 25,000	
				RAZEM	25,000
7 d.1	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm ² układane w listwach 25,00	m m	 25,000	
				RAZEM	25,000
8 d.1	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1	KNNR 5 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm ² 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
10 d.1	KNNR 5 0307-02	Wyłączniki świecznikowe bryzgoszczelne 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
11 d.1	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 3	pomiar pomiar	 3,000	
				RAZEM	3,000
12 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
13 d.1	Kalkulacja własna	Załadunek i wywóz zdemontowanych okien na wysypisko wraz z opłatą za składowanie 2	kursy kursy	 2,000	
				RAZEM	2,000
2		Okna średnie			
14 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych skrzynkowych o powierzchni do 2 m ² 24	szt. szt.	 24,000	
				RAZEM	24,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.2	KNNR 7 0701-04, kalkulacja własna	Dostawa i montaż okien z PVC, kolor biały, podział jak w istniejących, U= 1,1 W/m2k. każde okno wyposażone w nawiewnik higrosterowalny W pozycji policzyć koszt naprawy tynków ościeży wewnętrznych i zewnętrznych wraz z pomalowaniem. Przed złożeniem oferty i zamówieniem okien wymiary należy sprawdzić na budowie. Podział i orientacyjne wymiary pokazano w załączniku nr 2 1,00*1,95*24<szt>	m ² m ²	 46,800	 RAZEM 46,800
16 d.2	KNNR 2 0504-02	Parapety zewnętrzne o szer. 45 cm i dł 1,00m z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm parapety montowane w oknach, w których nie ma krat zewnętrznych 1,00*0,45*(24<szt>-8,00<krata zewnętrzna>)	m ² m ²	 7,200	 RAZEM 7,200
17 d.2	Kalkulacja własna	Oczyszczenie (pod montaż nakładek) istniejących parapetów wewnętrznych Dostawa i montaż kompletnych nakładek z PVC (z zakończeniem, listwą pvc i uszczelką) na istniejące parapety wewnętrzne. Wymiary nakładek 30 cm szer i 1,15 długość Przed złożeniem oferty i zamówieniem nakładek wymiary należy sprawdzić na budowie. 24	szt szt	 24,000	 RAZEM 24,000
18 d.2	Kalkulacja własna	Załadunek i wywóz zdemontowanych okien na wysypisko wraz z opłatą za składowanie 1	kursy kursy	 1,000	 RAZEM 1,000
3		Okna małe			
19 d.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 5	szt. szt.	 5,000	 RAZEM 5,000
20 d.3	KNNR 7 0701-03	Dostawa i montaż okien z PVC, kolor biały, podział jak w istniejących, U= 1,1 W/m2k. każde okno wyposażone w nawiewnik higrosterowalny W pozycji policzyć koszt naprawy tynków ościeży wewnętrznych i zewnętrznych wraz z pomalowaniem. Przed złożeniem oferty i zamówieniem okien wymiary należy sprawdzić na budowie. Podział i orientacyjne wymiary pokazano w załączniku nr 3 0,85*1,25*5<szt>	m ² m ²	 5,312	 RAZEM 5,312
21 d.3	Kalkulacja własna	Załadunek i wywóz zdemontowanych okien na wysypisko wraz z opłatą za składowanie 1	kursy kursy	 1,000	 RAZEM 1,000

