

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis	j.m.	ilość	cena jedn. [PLN]	wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6
Zadanie 1 ul. Morcinka					
D-01.01.01 Roboty pomiarowe , geodezja i dokumentacja powykonawcza					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,38		0,00
2	Operat geodezyjny powykonawczy	kpl	1,00		0,00
3	Dokumentacja powykonawcza	kpl	1,00		0,00
D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
4	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m2	623,00		0,00
5	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.-piask.	m2	432,00		0,00
6	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	53,00		0,00
7	Rozebranie ław betonowych 0,045 m3/mb	m3	2,39		0,00
8	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	mb	764,00		0,00
9	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km	m3	85,03		0,00
10	Koszt utylizacji gruzu	m3	85,03		0,00
D-02.00.01 ; D-02.01.01 Roboty ziemne					
11	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm	mb	53,00		0,00
12	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20cm	mb	1 148,40		0,00
13	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników - głębokość 20 cm	m2	573,00		0,00
14	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników - głębokość 30 cm	m2	765,00		0,00
15	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15km	m3	396,40		0,00
16	Koszt utylizacji ziemi	m3	396,40		0,00
D-08.01.01 ; D-08.03.01 Krawężniki					
17	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	1 148,40		0,00
18	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 0,035 m3/mb	m3	26,80		0,00
19	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,065 m3/mb	m3	3,45		0,00
20	Krawężniki betonowe o przekroju 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	18,00		0,00
21	Dokumentacja powykonawcza	mb	35,00		0,00
D-04.01.01; D-04.04.02; D-05.03.23a Nawierzchnie					
22	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 338,00		0,00
23	Warstwa mrozochronna - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	765,00		0,00
24	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	765,00		0,00
25	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	573,00		0,00

1	2	3	4	5	6
26	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m2	765,00		0,00
27	Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją sfaltową	m2	765,00		0,00
28	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego kolor czerwony gr. 4 cm	m2	765,00		0,00
29	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	573,00		0,00
30	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi (uzupełnienie nawierzchni przy krawężnikach)	t	3,90		0,00

D-09.01.01 Roboty różne

31	Humusowanie z obsianiem trawą - grubość warstwy humusu 15cm (trawnik)	m2	765,60		0,00
----	---	----	--------	--	------

Łączna wartość netto:		0,00
-----------------------	--	------

VAT 23%:		0,00
----------	--	------

Łączna wartość brutto:		0,00
------------------------	--	------

Ceny jednostkowe wszystkich pozycji powinny zawierać:

- koszty zabezpieczenia frontów robót
- koszty materiałów, środków transportu i urządzeń potrzebnych do prawidłowej realizacji zamówienia
- koszty oznakowanie robót/zmian organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis	j.m.	ilość	cena jedn. [PLN]	wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6
Zadanie 2 ul. Graniczna					
D-01.01.01 Roboty pomiarowe , geodezja i dokumentacja powykonawcza					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,70		0,00
2	Operat geodezyjny powykonawczy	kpl	1,00		0,00
3	Dokumentacja powykonawcza	kpl	1,00		0,00
D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
4	Cięcie piłą nawierzchni z asfaltobetonu na gł. 6 cm	mb	681,00		0,00
5	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.-piask.	m2	843,00		0,00
6	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	681,00		0,00
7	Rozebranie ław betonowych 0,045 m3/mb	m3	30,65		0,00
8	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	mb	544,00		0,00
9	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km	m3	133,36		0,00
10	Koszt utylizacji gruzu	m3	133,36		0,00
D-02.00.01; D-02.01.01 Roboty ziemne					
11	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm	mb	801,00		0,00
12	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20cm	mb	580,00		0,00
13	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników - głębokość 20 cm	m2	540,00		0,00
14	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników - głębokość 30 cm	m2	310,00		0,00
15	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15km	m3	320,32		0,00
16	Koszt utylizacji ziemi	m3	320,32		0,00
D-08.01.01; D-08.03.01 Krawężniki					
17	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	580,00		0,00
18	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,065 m3/mb	m3	52,07		0,00
19	Krawężniki betonowe o przekroju 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	514,00		0,00
20	Krawężniki betonowe o przekroju 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	287,00		0,00
D-04.01.01; D-04.04.02; D-05.03.23a Nawierzchnie					
21	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	850,00		0,00
22	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	310,00		0,00
23	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	540,00		0,00
24	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	540,00		0,00
25	Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	310,00		0,00

1	2	3	4	5	6
26	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi (uzupełnienie nawierzchni przy krawężnikach)	t	34,21		0,00
D-03.02.07; D-09.01.01 Roboty różne					
27	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	30,00		0,00
28	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	10,00		0,00
29	Humusowanie z obsianiem trawą - grubość warstwy humusu 15cm (trawnik)	m2	290,00		0,00
łączna wartość netto:					0,00
VAT 23%:					0,00
łączna wartość brutto:					0,00

Ceny jednostkowe wszystkich pozycji powinny zawierać:

- koszty zabezpieczenia frontów robót
- koszty materiałów, środków transportu i urządzeń potrzebnych do prawidłowej realizacji zamówienia
- koszty oznakowanie robót/zmian organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis	j.m.	ilość	cena jedn. [PLN]	wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6

Zadanie 3 ul. Odrodzenia

D-01.01.01 Roboty pomiarowe, geodezja i dokumentacja powykonawcza

1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,05		0,00
2	Operat geodezyjny powykonawczy	kpl	1,00		0,00
3	Dokumentacja powykonawcza	kpl	1,00		0,00

D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

4	Cięcie piłą nawierzchni z asfaltobetonu na gł. 6 cm	mb	7,30		0,00
5	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm	m2	110,00		0,00
6	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	51,00		0,00
7	Rozebranie ław betonowych 0,045 m3/mb	m3	2,30		0,00
8	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km	m3	11,71		0,00
9	Koszt utylizacji gruzu	m3	11,71		0,00

D-02.00.01; D-02.01.01 Roboty ziemne

10	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm	mb	105,00		0,00
11	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników - głębokość 46 cm	m2	110,00		0,00
12	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15km	m3	63,20		0,00
13	Koszt utylizacji ziemi	m3	63,20		0,00

D-08.01.01; D-08.03.01 Krawężniki

14	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,065 m3/mb	m3	6,83		0,00
15	Krawężniki betonowe o przekroju 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	105,00		0,00

D-04.01.01; D-04.04.02; D-05.03.23a Nawierzchnie

16	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	110,00		0,00
17	Warstwa mrozochronna - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	110,00		0,00
18	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	110,00		0,00
19	Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	110,00		0,00
20	Przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. (kostka z odzysku)	m2	6,00		0,00
21	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanek mineralno-bitumicznymi (uzupełnienie nawierzchni przy krawężnikach)	t	0,54		0,00

łączna wartość netto:	0,00
VAT 23%:	0,00
łączna wartość brutto:	0,00

Ceny jednostkowe wszystkich pozycji powinny zawierać:

- koszty zabezpieczenia frontów robót
- koszty materiałów, środków transportu i urządzeń potrzebnych do prawidłowej realizacji zamówienia
- koszty oznakowanie robót/zmian organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis	j.m.	ilość	cena jedn. [PLN]	wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6
Zadanie 4 ul. Łańcuckiego					
D-01.01.01 Roboty pomiarowe , geodezja i dokumentacja powykonawcza					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,50		0,00
2	Operat geodezyjny powykonawczy	kpl	1,00		0,00
3	Dokumentacja powykonawcza	kpl	1,00		0,00
D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
4	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m2	120,00		0,00
5	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.-piask.	m2	958,00		0,00
6	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	154,00		0,00
7	Rozebranie ław betonowych 0,045 m3/mb	m3	6,93		0,00
8	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	mb	850,00		0,00
9	Wywiezienie gruzu sprzymianowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m3	107,32		0,00
10	Koszt utylizacji gruzu	m3	107,32		0,00
D-02.00.01; D-02.01.01 Roboty ziemne					
11	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm	mb	154,00		0,00
12	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20cm	mb	826,00		0,00
13	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników - głębokość 20 cm	m2	1 025,00		0,00
14	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników - głębokość 30 cm	m2	91,00		0,00
15	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15km	m3	283,82		0,00
16	Koszt utylizacji ziemi	m3	283,82		0,00
D-08.01.01; D-08.03.01 Krawężniki					
17	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	826,00		0,00
18	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,065 m3/mb	m3	10,01		0,00
19	Krawężniki betonowe o przekroju 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	75,00		0,00
20	Krawężniki betonowe o przekroju 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	79,00		0,00
D-4.01.01; D-04.04..02; D-05.03.23a Nawierzchnie					
21	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 116,00		0,00
22	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	91,00		0,00
23	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 025,00		0,00
24	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1 025,00		0,00
25	Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	91,00		0,00

1	2	3	4	5	6
26	Remonty cząstkowe nawierzchni z klinkieru (uzupełnienie nawierzchni przy krawężnikach)	m2	80,00		0,00
D-09.01.01 Roboty różne					
27	Regulacja wysokości żeliwnego wjazdu na studni rewizyjnej	szt.	9,00		0,00
28	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	5,00		0,00
29	Humusowanie z obsianiem trawą - grubość warstwy humusu 15cm (trawnik)	m2	826,00		0,00
Łączna wartość netto:					0,00
VAT 23%:					0,00
Łączna wartość brutto:					0,00

Ceny jednostkowe wszystkich pozycji powinny zawierać:

- koszty zabezpieczenia frontów robót
- koszty materiałów, środków transportu i urządzeń potrzebnych do prawidłowej realizacji zamówienia
- koszty oznakowanie robót/zmian organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis	j.m.	ilość	cena jedn. [PLN]	wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6
Zadanie 5 Zagospodarowanie terenu przy Liceum Plastycznym					
D-01.01.01 Roboty pomiarowe , geodezja i dokumentacja powykonawcza					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,25		0,00
2	Operat geodezyjny powykonawczy	kpl	1,00		0,00
3	Dokumentacja powykonawcza	kpl	1,00		0,00
D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
4	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.-piask.	m2	919,00		0,00
5	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	5,00		0,00
6	Rozebranie ław betonowych 0,045 m3/mb	m3	0,23		0,00
7	Rozebranie schodów wraz z murkami okalającymi z betonu cementowego	m3	4,50		0,00
8	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	mb	440,00		0,00
9	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 15 km	m3	61,46		0,00
10	Koszt utylizacji gruzu	m3	61,46		0,00
D-02.00.01 ; D-02.01.01 Roboty ziemne					
11	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm	mb	5,00		0,00
12	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20cm	mb	612,00		0,00
13	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników - głębokość 20 cm	m2	902,00		0,00
14	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników - głębokość 30 cm	m2	172,00		0,00
15	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość 15km	m3	257,08		0,00
16	Koszt utylizacji ziemi	m3	257,08		0,00
D-08.01.01; D-08.03.01 Krawężniki					
17	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	612,00		0,00
18	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 0,035 m3/mb	m3	6,02		0,00
19	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,065 m3/mb	m3	0,33		0,00
20	Ława pod krawężniki kamienne betonowa z oporem 0,1 m3/mb	m3	14,00		0,00
21	Regulacja krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej	mb	140,00		0,00
22	Krawężniki betonowe o przekroju 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	5,00		0,00
23	Ława pod stopnie schowe betonowa 0,045 m3/mb	m3	1,58		0,00
24	Stopnie schodowe łupane 15x35x120 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	35,00		0,00
D-04.01.01; D04.04.02; D-05.03.23a Nawierzchnie					
25	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 074,00		0,00

1	2	3	4	5	6
26	Warstwa mrozochronna - grubość warstwy po zageszczeniu 10 cm	m2	172,00		0,00
27	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - grubość warstwy po zageszczeniu 20 cm	m2	172,00		0,00
28	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - grubość warstwy po zageszczeniu 15 cm	m2	902,00		0,00
29	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m2	172,00		0,00
30	Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją sfaltową	m2	172,00		0,00
31	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego kolor czerwony gr. 4 cm	m2	172,00		0,00
32	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	902,00		0,00
33	Remonty częściowe nawierzchni z klinkieru (uzupełnienie nawierzchni przy krawężnikach)	m2	70,00		0,00

D-09.01.01 Roboty różne

34	Balustrady, poręcze schodowe ze stali nierdzewnej	mb	10,00		0,00
35	Humusowanie z obsianiem trawą - grubość warstwy humusu 15cm (trawnik)	m2	526,00		0,00

łączna wartość netto:	0,00
VAT 23%:	0,00
łączna wartość brutto:	0,00

Ceny jednostkowe wszystkich pozycji powinny zawierać:

- koszty zabezpieczenia frontów robót
- koszty materiałów, środków transportu i urządzeń potrzebnych do prawidłowej realizacji zamówienia
- koszty oznakowanie robót/zmian organizacji ruchu na czas prowadzenia robót