
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przedszkole Nr 13 remont szatni i korytarza
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Leszek Metta
DATA OPRACOWANIA : 25.05.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 7 0503-08 z.o. 3.4. kalkulacja własna	Drzwi przylukowe aluminiowe - demontaż ścianki z drzwiami i złożenie na terenie przedszkola w miejscu wskazanym przez użytkownika 2,88*2,27	m ² m ²	 6,54	 6,54
				RAZEM	6,54
2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej. Po zdemontowanych drzwiach. (2,27+2,28+2,27)*0,2	m ² m ²	 1,36	 1,36
				RAZEM	1,36
3	Kalkulacja własna	Demontaż ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo, wypełnionej wełną 0,70*(0,64+1,70)	m ² m ²	 1,64	 1,64
				RAZEM	1,64
4	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do powierzchni ścian ((0,08+0,23)*(0,64+1,70))+(0,60*(0,64+1,70))	m ² m ²	 2,13	 2,13
				RAZEM	2,13
5	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.4*2 2,27*0,15	m ² m ² m ²	 4,26 0,34	 4,60
				RAZEM	4,60
6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne samodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone skrzydło do istniejącej ościeżnicy przed zamówieniem wymiary sprawdzić na budowie 2,05*1,25*4<szty>	m ² m ²	 10,25	 10,25
				RAZEM	10,25
7	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 4	szt. szt.	 4,00	 4,00
				RAZEM	4,00
8	KNNR 7 0503-08	Aluminiowa ścianka drzwiowa - zewnętrzna Przepuszczalność powietrza kl. 2, wodoszczelność kl.5A, odporność ogniowa klasa EI30, izolacyjność akustyczna 40 dB, odporność na nagłe zmiany temperatury i na różnice temperatur 40K, izolator HPVC, uszczelki EPDM, drzwi lakierowane proszkowo kolor RAL 7001 (szary), sposób otwierania: 2 skrzydła rozwieralne (30+100cm). U max całego zestawu drzwi min. 1,7 [W/m2K]] Szklenie: laminowane szkło bezpieczne 15mm, właściwości termiczne 2,3 [W(m2xK)], szkło obustronnie bezpieczne na drzwiach na wys. 1,60, naklejki ostrzegające o szkleniu. Drzwi wyposażać w samozamykacz ramieniowy lakierowany w kolorze RAL 7001 (szary) wymiar sprawdzić na budowie 2,85*2,27	m ² m ²	 6,47	 6,47
				RAZEM	6,47
9	KNNR 7 0503-08	Aluminiowa ścianka drzwiowa - wewnętrzna Przepuszczalność powietrza kl. 2, wodoszczelność kl.5A, odporność ogniowa klasa EI30, izolacyjność akustyczna 40 dB, odporność na nagłe zmiany temperatury i na różnice temperatur 40K, izolator HPVC, uszczelki EPDM, drzwi lakierowane proszkowo kolor RAL 7001 (szary), sposób otwierania: 2 skrzydła rozwieralne (30+100cm). Szklenie: laminowane szkło bezpieczne 15mm, właściwości termiczne 1,8 [W(m2xK)], szkło obustronnie bezpieczne na drzwiach na wys. 1,60, naklejki ostrzegające o szkleniu. Drzwi wyposażać w samozamykacz ramieniowy lakierowany w kolorze RAL 7001 (szary) wymiar sprawdzić na budowie 2,85*2,27*2<szty>	m ² m ²	 12,94	 12,94
				RAZEM	12,94
10	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu na wysypisko z opłatą za składowanie poz.3*0,10	m ³ m ³	 0,16	 0,16
				RAZEM	0,16