

----- Teren istniejący
——— Teren projektowany

*Tp – rzędna **terenu projektowanego***
Rz.d. – rzędna dna

UWAGI:

1. Przykanaliki **wykonać z rur kielichowych** PVC–U litych z wydłużonym kielichem o sztywności obwodowej 8kN/m
2. Kanały układać na podsypce piaskowej gr.20cm
3. Zasypkę piaskową wykonać na wysokość 20cm ponad wierzch rury
4. Podsypkę, obsypkę i zasypkę zagęszczać warstwami do 98% wg Proctora
5. Przejścia rur przez ściany studzienek rewizyjnych i ściekowych wykonać jako szczelne, elastyczne 6. Studzienki ściekowe uliczne jako typowe z kręgów żelbetowych Ø0,5m z osadnikiem w dnie głębokości 1,0m
7. Przed przystąpieniem do robót należy za pomocą przekopów kontrolnych ustalić rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia terenu – w przypadku występujących różnic pomiędzy rzeczywistymi a przyjętymi w dokumentacji należy dokonać korekt wysokościowych

BIURO PROJEKTÓW KOMUNALNYCH
DROGSAN s.c.
Anna Olgierd STANIECZEK
ul. B.Chrobrego 9/106
40–881 Katowice
tel./fax 032–254–64–05

Inwestor: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41–300 Dąbrowa Górnicza	Stadium: PB	Data: VI 2016	Skala: 1:100/500
Przedsięwzięcie: Budowa odcinka drogi łączącego ul.Traktową z ul.Kalinową w Dąbrowie Górniczej			
Tytuł rysunku: **Profile przykanalików**			Nr rys. 3
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Branża	Podpis
Projektant	mgr inż. Anna Staniczek	447/02	kanalizacja	