




PRZEKRÓJ ZATOKI POSTOJOWEJ



PRZEKRÓJ ZATOKI POSTOJOWYCH



PRZEKRÓJ PLACU POD KONTNER

6cm	WARSTWA ŚCIERAŁNA KOSTKA BETONOWA W KOLORZE CZERWONYM
3cm	PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA
15cm	PODBUDOWA ZASADNICZA KRUSZYWO
10cm	ŁAMANE 0–31.5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
	WYMIANA GRUNTU NA POSPÓLKĘ 0/31,5mm ZGĘŚCIC
	MECHANICZNIE DO UZYSKANIA E2>80MPa, Is=1,0

10cm	OBRZEŻE CHODNIKOWE 8x30cm
	ŁAWA BETONOWA Z BETONU C8/10

3cm	KRAWEŹNIK BETONOWY ULICZNY 15x30cm
	PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA 1:3
	ŁAWA BETONOWA Z OPOREM 10x25 cm
	Z BETONU KLASY C12/15

3cm	KRAWEŹNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22cm
	PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA 1:3
	ŁAWA BETONOWA Z OPOREM 10x25 cm
	Z BETONU KLASY C12/15

8cm	WARSTWA ŚCIERAŁNA KOSTKA BETONOWA PODWÓJNE T SZARA
	LINIE PODZIAŁU MIEJSC POSTOJ. UKŁOŻC Z KOSTKI W KOLORZE GRAFIT

3cm	PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA
15cm	PODBUDOWA ZASADNICZA KRUSZYWO
10cm	ŁAMANE 0–31.5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
	WYMIANA GRUNTU NA POSPÓLKĘ 0/31,5mm ZGĘŚCIC
	MECHANICZNIE DO UZYSKANIA E2>100MPa, Is=1,0

5cm	ODTWORZENIE ZIELEŃCA
	OBSIĄNIĘ TRAWĄ
	WARSTWA HUMUSU

5cm	WYCIECIE PIŁĄ WARSTWY ŚCIERAŁNEJ
5cm	ODTWORZENIE WARSTWY ŚCIERAŁNEJ Z BETOBU ASFALTOWEGO
	Z MIESZANEK BA 0/12,5mm Z USZCZELNIENIEM KRAWEŹNIKA ASFALTEM

B.P.R. "INWESTPROJEKT" DĄBROWA GÓRNICZA SP. Z O.O.			
41–300 Dąbrowa Górnicza ul. Majakowskiego 37			
Zamawiający:	Gmina Dąbrowa Górnicza		
Temat Adres:	Opracowanie dokumentacji wykonawczej i budowlano wykonawczej dla zadań remontowych i zadania inwestycyjnego zgłoszonych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego Dąbrowa Górnicza ul. Spółdzielcza		
Dotyczy:	ZADANIE NR 8		
Nazwa rysunku	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI		
Przedś.	STADIUM:	P.W.	BRANŻA
Projektant:	mgr inż. Z. SOŁTYSIK upr. nr 485/88		DROGI
Opracował:	mgr inż. Z. SOŁTYSIK upr. nr 485/88		
Kierownik zespołu	inż. Z. WOWER		
		Nr Umowy:	693/7
		Data:	06.2017.
		Skala:	1:50
		Nr Rys.:	2
		Nr Projektu:	6282