


ODTWORZENIE CHODNIKÓW

ODTWORZENIE ZJAZDU BRAMOWGO



1	6cm	WARSTWA ŚCIERALNA KOSTKA BETONOWA
	3cm	PODWÓJNE T W KOLORZE SZARYM
	15cm	PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:3
	10cm	PODBUDOWA KRUSZYWO ŁAMANE 0–31,5MM
	10cm	ZAGĘŚCIEC MECHANICZNIE
	10cm	WYMIANA GRUNTU NA POSPÓŁKĘ
	10cm	ZAGĘŚCIEC MECHANICZNIE DO E2>100MPa, Is=1,0

2	3cm	KRAWĘŻNIK BETONOWY ULICZNY 15x30cm
	3cm	PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA 1:3
	3cm	ŁAWA BETONOWA Z OPOREM 10x25 cm
	3cm	Z BETONU KLASY C12/15

2a	3cm	KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x22cm
	3cm	PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA 1:3
	3cm	ŁAWA BETONOWA Z OPOREM 10x25 cm
	3cm	Z BETONU KLASY C12/15

3	10cm	OBRZEŻE CHODNIKOWE 8x30cm
	10cm	ŁAWA BETONOWA Z BETONU C8/10

4	5cm	WYCIECIE PIŁĄ WARSTWY ŚCIERALNEJ
	5cm	ODTWORZENIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO
	5cm	Z MIESZANEK BA 0/12,5mm Z USZCZELNIENIEM KRAWĘŻNIKÓW ASFALTEM

5	8cm	WARSTWA ŚCIERALNA KOSTKA BETONOWA
	3cm	PODWÓJNE T W KOLORZE CZERWONYM
	3cm	PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:3
	15cm	PODBUDOWA KRUSZYWO ŁAMANE 0–31,5MM
	10cm	ZAGĘŚCIEC MECHANICZNIE
	10cm	WYMIANA GRUNTU NA POSPÓŁKĘ
	10cm	ZAGĘŚCIEC MECHANICZNIE DO E2>100MPa, Is=1,0

6	5cm	OBSIANIE TRAWĄ
	5cm	WARSTWA HUMUSU

B.P.R. "INWESTPROJEKT" DĄBROWA GÓRNICZA SP. z O.O. 41–300 Dąbrowa Górnicza ul. Majakowskiego 37			
Gmina Dąbrowa Górnicza			
41–300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21			
Opracowanie dokumentacji wykonawczej i budowlano wykonawczej dla zadań remontowych i zadania inwestycyjnego zgłoszonych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego Dąbrowa Górnicza ul. Tworzeń			
ZADANIE NR 14			
Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Tworzeń			
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI			
Nazwa rysunku	Przedś.	STADIUM: P.W.	Nr Umowy: 693/7
Projektant:	mgr inż. Z. SOŁTYSIK upr. nr 485/88	BRANŻA	Data: 06.2017.
Opracował:	mgr inż. Z. SOŁTYSIK upr. nr 485/88		Skala: 1:50
			Nr Rys.: 2
Kierownik zespołu	inż. Z. WOWER		Nr Projektu: 6288