

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

PIĘTRO

	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POWIERZCHNIA
1.01	KLATKA SCHODOWA	LASTRYCO	27,22 m²
1.02	KOMUNIKACJA	LASTRYCO	127,86 m²
1.03	ŚWIETLICA	PARKIET	54,62 m²
1.04	GABINET	PARKIET + PCV	17,16 m²
1.05	SALA	PANELE	51,08 m²
1.06	SALA	PARKIET + PCV	51,08 m²
1.07	PEDAGOG	PARKIET + PCV	17,33 m²
1.08	GABINET LEKARSKI	PARKIET + PCV	17,79 m²
1.09	PRACOWNIA INFORMATYCZNA	PARKIET	31,80 m²
1.10	WC	PŁYTKI CERAMICZNE	7,53 m²
	RAZEM		403,48 m²

UWAGA:
Powierzchnia pomieszczeń liczona zgodnie z Polską Normą PN ISO 9836:1997
powierzchnia pomieszczeń o wysokości w świetle równej lub większej niż 2,20 m
należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m,
lecz mniejszej od 2,20 m – w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m
pomija się całkowicie.

OZNACZENIA:

- WEJŚCIE DO BUDYNKU
- KS PION KANALIZACJI SANITARNEJ
- E SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
- HW HYDRANT P.POŻ
- G GRZEJNIK - KALORYFER
- OB OBUDOWA DREWNIANA GRZEJNIKA
- KK KRATY OKIENNE ZEWNĘTRZNE
- OŚ OŚWIETLENIE
- Ż ŻALUZJE WEWNĘTRZNE

OZNACZENIA GRAFICZNE:

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

UWAGI:

- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH A POZIOMY W METRACH I METRACH n.p.m.
- WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- NIEZGODNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
- WSZELKIE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU ORAZ STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH WYMAGAJĄ APROBATY PROJEKTANTA

Inwestor / Zamawiający:
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
UL. GRANICZNA 21
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Projektant / Jednostka Projektowa:
EW-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ MOSKALEWICZ
UL. ŁĄCZKA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
TEL.: 512 173 040

Nazwa projektu:
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRZEDSZKOLE
W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Adres obiektu:
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
UL. KONOPNICKIEJ 56, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
DZIAŁKA NR: 59/5 k.m. 44

Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Moskalewicz
nr upr. 32/04/ŚLOKK/II

Podpis:

Tytuł rysunku:
RZUT 1 PIĘTRA - FRAGMENT
INWENTARYZACJA

Branża:
A

Data:	Stadium:	Skala:	Nr rysunku:
07.2017 r.	PBW	1:50	A-03

PROGRAM DO MEDIUM AUTOMATYZACJI BIUROWO-ORDNANSOWEJ NA LICENCJA DLA TOMASZ MOSKALEWICZ NIP/PESEL 5050005111 1994