
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Usunięcie placu asfaltowego przy ul. Tysiąclecia
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Maurycy Langner
DATA OPRACOWANIA : 18.07.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 2*(12,70+14,70) 2*(20,50+12,70)	m m m	 54,80 66,40	
				RAZEM	121,20
2	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm (12,70+14,70)*1,50 20,50*12,70	m ² m ² m ²	 41,10 260,35	
				RAZEM	301,45
3	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm poz.2	m ² m ²	 301,45	
				RAZEM	301,45
4	Kalkulacja własna	Załadunek, odwóz i wyładunek materiałów z rozbiórki na wysypisko z opłatą za składowanie poz.1*0,20*0,06 poz.2*0,05 poz.3*0,15	m ³ m ³ m ³ m ³	 1,45 15,07 45,22	
				RAZEM	61,74
5	KNR 4-05II 0219-01	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej gr. 20 cm z obsianiem trawą poz.2	m ² m ²	 301,45	
				RAZEM	301,45