

Przedmiar robót

Inwestycja Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Adres: ul. Strzemieszycka 242
42-530 Dąbrowa Górnicza

Kody CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania odcieków

Inwestor: Gmina Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza

Wykonawca:

Sporządził: mgr inż. Wojciech Kulawik
Data opracowania: Lipiec 2017

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45111300-1 CPV	Roboty rozbiórkowe			
1.1	KNR 4-04 0703-0300	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o średnicy ponad 150 do 200 mm	m		6,000
		6	m	6,000	
2	45232440-8 CPV	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania odcieków			
2.1	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		27,000
		6+21	m	27,000	
2.2	KNR-W 2-18 0421-0200	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
2.3	KNR-W 2-18 0422-0200	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
2.4	KNNR 4 1005-05 manalogia	Sieci wodociągowe - rury stalowe o łączach spawanych o śr.zewnętrznej i grub. ścianek 273/8.8 mmm, wraz z manszetami	m		1,500
		1,5	m	1,500	
2.5	KNNR 4 1005-05 manalogia	Sieci wodociągowe - rury stalowe o łączach spawanych o śr.zewnętrznej i grub. ścianek 273/8.8 mmm, wraz z manszetami	m		1,500
		1,5	m	1,500	
2.6	KNNR 11 0404-04	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 150 mm w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur	m		3,000
		3	m	3,000	
2.7	KNR 4-01 0208-0400	Przebiecie otworów o grubości 40 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2	szt.		4,000
		4	szt.	4,000	
2.8	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.		4,000
		4	szt.	4,000	