

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ZABEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA - 5 DOMKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA  
DZIAŁCE NR 12/2  
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza ul. Gwardii Ludowej 161  
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza  
ADRES INWESTORA : 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21  
  
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Mieczysław Żaba  
DATA OPRACOWANIA : 11.07.2017

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1804-11, KNR 5-08 0803-02 analogia	Ogrodzenia z siatki powlekanej o wysokości 1,50 m na słupkach stalowych z rur o śr. 70 mm (oczyszczenie i pomalowanie dwukrotne słupków stalowych) o rozstawie 2,10 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm - (3*4=12 otworów) 3 łupki (po jednym przy domku nr 3, 5 i 7) przykręcane do podłoża betonowego	m		
	domek nr 1	13,30+7,50+6,20+9,80	m	36,80	
	domek nr 3	6,70+10,00+6,70+10,00	m	33,40	
	domek nr 5	6,40+10,00+6,40+10,00	m	32,80	
	domek nr 7	6,60+10,00+6,60+10,00	m	33,20	
	domek bez nr	5,90+10,60+5,90+10,60	m	33,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>169,20</b>