


RZUT Z GÓRY

1520



WIZUALIZACJA



DANE TECHNICZNE:

SZEROKOŚĆ:

420 cm

DŁUGOŚĆ:

1520 cm

WYSOKOŚĆ:

2 cm

MATERIAŁ Y:

6 cm tłuczeń granitowy szeregowski rozmiar 0-6mm

15 cm żwir rozmiar 2-16mm

warstwa geowłókniny

15 cm piasek wiślany

boisko obwiedzione obrzeżem betonowym o

wymiarach 10x30x100 cm wystające około 2 cm nad

poziom teren

MONTAŻ:

Ściśle według wytycznych zawartych w opisie

technicznym oraz specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót budowlanych.

OPIS URZĄDZENIA:

Tor do gry w bule.

Uwagi:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej.
2. Niniejsze rysunki nie stanowią dokumentacji warsztatowej.
3. Montaż elementów wykonać ściśle wg. instrukcji oraz wytycznych producenta zastosowanych elementów.
4. Wszystkie zastosowane elementy muszą posiadać wymagane przepisami atesty higieniczne i bezpieczeństwa.



PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
ANNA I BARTOSZ MICHALSCY S. C.
UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE
tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytuł opracowania:

Rozbudowa Ujejskiej Strefy Ruchu

Nazwa obiektu:				Plac zabaw i siłownia zewnętrzna	
Adres obiektu:				ul. Olimpijska Dąbrowa Górnicza	
Zlecający/dawca:				Gmina Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza	
Stadium:		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		Faza: PBW	
Branża: ARCHITEKTONICZNA					
Rysunek: PROJEKT - Elementy małej architektury- tor do gry w bule					
Nr tomu: II.A		Skala: 1:50		Nr rysunku: A-08	
Wersja:		Data: 04/2017			
Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków					
Imię i nazwisko:				Nr uprawnień:	
projektant: mgr inż. arch. Bartosz Michalski				Podpis:	
Współpraca:				upr. bud. do proj. nr 33/SLOKK/2011/II w spec. architektonicznej	
Julia Swoboda		—			
—		—			
—		—			
Sprawdzający:		—			
—		—			

