

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

NAZWA INWESTYCJI : Czyszczenie rowów melioracyjnych stanowiących dopływ potoku Jamki, a zlokalizowanych w rejonie ul. Chabrowej i ul. Grabocińskiej w Strzemieszycach Wielkich
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza
ADRES INWESTORA : Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : przedmiar opracował Tomasz Trzewiczek WKM
DATA OPRACOWANIA : 21 sierpień 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21 sierpień 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Czyszczenie rowów melioracyjnych stanowiących dopływ potoku Jamki, a zlokalizowanych w rejonie ul. Chabrowej i ul. Grabocińskiej w Strzemieszycach Wielkich					
1	KNR 15-01 0116-04	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.4 m. Grub.warstwy odmulanej 40 cm	m		
		2600	m	2600.00	
				RAZEM	2600.00
2	KNR 15-01 0113-02	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 1.0 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warstwy namułu 20 cm	m		
		2600	m	2600.00	
				RAZEM	2600.00
3	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/2	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
4	KNR 15-01 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/2	m		
		60	m	60.00	
				RAZEM	60.00
5	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
		(2600.0*4.0*2)/10000	ha	2.08	
				RAZEM	2.08