

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy w Środowiskowym Domu Samopomocy "Senior - Wigor"
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza ul. Morcinka 15
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza
ADRES INWESTORA : DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : przedmiar opracował mgr inż. Leszek Metta
DATA OPRACOWANIA : 01.08.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.08.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc z	Razem
1	KNR-W 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany (11.83+6.18)*2*2.9 (2.79+5.58)*2*2.78 (3.55+6.15)*2*2.20 (3.36+6.33)*2*2.90 sufity 11.83*6.15+2.79*5.58+3.55*6.15+3.36*6.33 minus okna -(0.93*2.65*22+1.14*2.05*6+2.7*1.7)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 104.46 46.54 42.68 56.20 131.42 -72.83	
					RAZEM	308.47
2	KNR-W 4-01 1202-07		Skasowanie wykwitów (zacieków) poz.1	m ² m ²	 308.47	
					RAZEM	308.47
3	KNR-W 4-01 1216-01 analogia		Zabezpieczenie okien folią 0.93*2.65*22+1.14*2.05*6+2.7*1.7	m ² m ²	 72.83	
					RAZEM	72.83
4	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 11.83*6.15+2.79*5.58+3.55*6.15+3.36*6.33	m ² m ²	 131.42	
					RAZEM	131.42
5	KNR-W 4-01 0353-13		Wykucie z muru kratek wentylacyjnych 2	szt. szt.	 2.00	
					RAZEM	2.00
6	KNR-W 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi ponad 5 m2 słupy (0.55+0.45)*2*2.12*5 belki 2.70*(0.25+0.6+0.25)*8	m ² m ² m ²	 21.20 23.76	
					RAZEM	44.96
7	KNR-W 4-01 1202-07		Skasowanie wykwitów (zacieków) poz.6	m ² m ²	 44.96	
					RAZEM	44.96
8	KNR K- 04 0602- 02 analogia		Wykonanie izolacji słupów i belek z folii w płynie Folbit dwukrotne Krotność = 2 poz.6	m ² m ²	 44.96	
					RAZEM	44.96
9	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.1-poz.4	m ² m ²	 177.05	
					RAZEM	177.05
10	KNR-W 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.4	m ² m ²	 131.42	
					RAZEM	131.42

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc z	Razem
11	KNR-W 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
			3.55*6.15*1.1	m ²	24.02	
					RAZEM	24.02
12	KNR 2- 02 1112- 05		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - typu Tarkett	m ²		
			3.55*6.15*1.1	m ²	24.02	
					RAZEM	24.02