

**Zakres robót dotyczący zadania pn. Rozbiórka budynku jednorodzinnego przy ul. Malinowe Górki w Dąbrowie Górniczej (działka nr 93/24 k.m. 12 Obręb: Dąbrowa Górnicza)**

Gabaryty budynku:

1. wysokość w najniższym miejscu - 3,30 m  
w najwyższym miejscu – 4,30 m  
średnia wysokość – 3,80 m
2. długość – 10,30 m
3. szerokość – 5,60 m
4. taras - 1,5 m x 5,0 m
5. wysokość tarasu – 2,20 m
6. kubatura – ok. 246 m<sup>3</sup>

Dach drewniany, konstrukcja drewniana, kryty papą. Ściany – 1 podłużna i 3 poprzeczne z pustaków.

Wyszczególnienie robót:

1. Rozbiórka budynku – dach, ściany i fundamenty na gł. Do 1,0 mb wraz z wywozem materiałów z rozbiórki na wysypisko (wraz z opłatami za składowanie).
2. Oczyszczenie przyległego terenu ze śmieci i wywiezienie na wysypisko (wraz z opłatami za składowanie)
3. Zasypanie powstałego dołu piaskiem (doliczyć piasek) bez zagęszczania.
4. Wyrównanie terenu po rozbiórce.
5. Humusowanie, warstwa humusu 5 cm (doliczyć humus)

Sporządził: Inspektor Nadzoru Leszek Metta