

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Park "Srocza Góra"
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza
ADRES INWESTORA : Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : przedmiar opracował mgr inż. Maurycy Langner
DATA OPRACOWANIA : 23.04.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc z	Razem
1	KNR 2-01 0312-07		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat.gr.IV) - wymiary dołów 30 cm x 30 cm głębokość 50 cm 6+10+16+7+4+23+8	dół. dół.	74.00	
					RAZEM	74.00
2	KNR 2-31 0704-01 analogia		Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m - montaż barier w gotowych dołach Bariera chodnikowa U12a z poprzeczką 200x150 cm, rama i poprzeczka - rura fi 60,3 mm kolor grafitowy RAL 7016 10+18+30+12+6+44+14	m m	134.00	
					RAZEM	134.00
3	KNR 4-01 0203-01 z.sz. 2.6. 9905-01		Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m ³ - obetonowanie barier beton C16/20 0.3*0.3*0.5*74	m ³ m ³	3.33	
					RAZEM	3.33
4	KNR 2-31 0701-03		Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m 5.0+10.0	m m	15.00	
					RAZEM	15.00
5	kalk. własna		Naprawa schodka drewnianego (schody terenowe) , podkopianie i ponowne zamocowanie - schodek drewniany długości 1,2 m 1	m ² m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
6	KNR 4-01 0108-03 0108-04		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość wskazaną przez Wykonawcę wraz z opłatą za składowanie grunt.kat. IV 74*0.3*0.3*0.45	m ³ m ³	3.00	
					RAZEM	3.00
7	KNR 2-01 0510-01		Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm (przy słupkach barierek) 74*0.3*0.3	m ² m ²	6.66	
					RAZEM	6.66
8	KNR 2-01 0312-07		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat.gr.IV) - wymiary dołów 30 cm x 30 cm głębokość 50 cm pod montaż 3 szt tablic informacyjnych 6	dół. dół.	6.00	
					RAZEM	6.00
9	kalk. własna		Ustawienie tablic informacyjnych w dołach, zakotwienie, obsypanie ziemią i gruzem 3	tablice tablice	3.00	
					RAZEM	3.00