

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

NAZWA INWESTYCJI : Oczyszczenie koryta kanału zlokalizowanego w rejonie ul. Długosza
 ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza ul. Długosza
 INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza
 ADRES INWESTORA : DĄBROWA GÓRNICZA ,ul. GRANICZNA 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : przedmiar opracował Tomasz Trzewiczek WKM
 DATA OPRACOWANIA : 13.07.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 13.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Pod- stawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc z.	Razem
1	KNR 2- 01 0109-04		Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszy- cia	ha		
			130.0*6.0/10000*2	ha	0.16	
					RAZEM	0.16
2	KNR 2- 01 0224-02		Wykopy rowów i kanałów meliorcyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
			130.0*2.5*1.0	m ³	325.00	
					RAZEM	325.00
3	KNR 15-01 0108-02		Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 2/3	m		
			2*10.0	m	20.00	
					RAZEM	20.00
4	KNR 2- 01 0239-02 0214-04		Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowy- ładowczymi na odległość 10 km; grunt kat. III	m ³		
			325	m ³	325.00	
					RAZEM	325.00