

UMDG

PRZEDMIAR

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Zamontowanie furtki
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza 6A
INWESTOR : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
ADRES INWESTORA : Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : przedmiar opracował mgr inż. Leszek Metta
DATA OPRACOWANIA : 06.03.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.03.2019

Data zatwierdzenia

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-25 0307-03 analogia	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - ostrożne rozebranie dwóch przęseł ogrodzeniowych systemowych (przęsła o długości 1 m i 3 m) - przęsła do ponownego zabudowania (1,0+3,0)*1,1	m ² m ²	 4,40	
				RAZEM	4,40
2	kalk. własna	Rozbiórka przęsła stalowego o wym. 2,40 m x 0,90 m wraz z jego przeróbką polegającą na: - odspawaniu przęsła od strony placu zabaw; - przecięcie przęsła na dwie części; - nie należy ruszać podwaliny przy słupku od strony placu zabaw; - odciętą część należy zełomować; - pozostałą część należy oszlifować, zaminować i pomalować; - zabudować odciętą część słupka w miejscu przecięcia przęsła 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR 2-31 0805-01 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej 2,0*2,0+2,0*5,0	m ² m ²	 14,00	
				RAZEM	14,00
4	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej wzdłuż placu oddzielającego plac zabaw od boiska 2,0	m m	 2,00	
				RAZEM	2,00
5	KNR 2-31 0804-01 0804-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 30 cm 2,0*2,0+2,0*5,0	m ² m ²	 14,00	
				RAZEM	14,00
6	KNR 2-01 0313-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III-IV) - uformowanie pod schody terenowe 1,5*0,3*0,15*4	m ³ m ³	 0,27	
				RAZEM	0,27
7	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ułożenie obrzeży wzdłuż biegów jak i w poprzek schodów 2,5*2+1,5*4+2*2+2*5	m m	 25,00	
				RAZEM	25,00
8	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.3	m ² m ²	 14,00	
				RAZEM	14,00
9	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.3	m ² m ²	 14,00	
				RAZEM	14,00
10	KNR 2-31 0511-02 analogia	Schody z kostki brukowej szarej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1,5*2,5	m ² m ²	 3,75	
				RAZEM	3,75
11	KNR 2-02 1207-03 analogia	Balustrady schodowe z rur stalowych śr. 50 mm osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg - wysokość balustrady 1,10 m 1,5	m m	 1,50	
				RAZEM	1,50
12	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,0*2,5*2	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
13	KNR 2-25 0307-01 analogia	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa - montaż przęseł ogrodzeniowych i słupków z odzys- ku (zdemontowane w pozycji 1)	m ²		
		poz.1	m ²	4,40	
				RAZEM	4,40
14	KNR 2-25 0313-01 analogia	Dostawa i montaż furtki systemowej ze słupkami stalowymi 1,0m x 0.9 m - budowa	m ²		
		1,0*0,9	m ²	0,90	
				RAZEM	0,90
15	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowy- ładowniczymi na odległość wskazaną przez Wykonawcę wraz z opłatą za składowanie	m ³		
		poz.3*0,06	m ³	0,84	
		poz.4*0,3*0,08	m ³	0,05	
		poz.5*0,3	m ³	4,20	
				RAZEM	5,09