

UMDG

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Niwelacja zapadliska w placu asfaltowym
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza ul. Kasprzaka 22
INWESTOR : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
ADRES INWESTORA : Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Maurycy Langner
DATA OPRACOWANIA : 10.10.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.10.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		7,0	m	7,00	
				RAZEM	7,00
2	KNR AT- 03 0101- 02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 8 cm	m		
		18,0	m	18,00	
				RAZEM	18,00
3	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- micznych o grubości 8 cm	m ²		
		5,0*9,0	m ²	45,00	
				RAZEM	45,00
4	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons- trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		5,0*9,0	m ²	45,00	
				RAZEM	45,00
5	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęsz- czeniu 4 cm	m ²		
		5,0*9,0	m ²	45,00	
				RAZEM	45,00
6	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęsz- czeniu 4 cm	m ²		
		5,0*9,0	m ²	45,00	
				RAZEM	45,00
7	KNR-W 2- 01 0119- 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10 cm za pomocą spycharek	m ²		
		7,0*6,0+1,0	m ²	43,00	
				RAZEM	43,00
8	KNR-W 2- 01 0301- 02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- mowładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)	m ³		
		5,0*2,0*0,5+1,0	m ³	6,00	
				RAZEM	6,00
9	KNR AT- 04 0101- 01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z ge- owłókniny o szer. 5,0 m	m ²		
		5,0*2,0+2,0*2,0*5,0*0,5+2,0*1,0	m ²	22,00	
				RAZEM	22,00
10	KNR 2-31 0202-03 0202-04 analogia	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcz- nie - grubość po zagęszczeniu 50 cm - wypełnienie żwirem grub. 50 cm	m ²		
		5,0*2,0	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
11	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - ziemia z odzysku	m ³		
		7,0*6,0*0,10	m ³	4,20	
				RAZEM	4,20
12	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu (asfalt i obrzeża) spryzmowanego samocho- dami samowładowczymi na odległość wskazaną przez Wyko- nawcę wraz z opłatą za składowanie	m ³		
		poz.1*0,3*0,08	m ³	0,17	
		poz.3*0,08	m ³	3,60	
				RAZEM	3,77

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR-W 2- 01 0210- 04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - odległość odwozu określa Wykonawca wraz z opłatą za składowanie Krotność = 28 poz.7*0,10 poz.8 -poz.11	m ³ m ³ m ³ m ³	 4,30 6,00 -4,20	
				RAZEM	6,10