

UMDG

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie dachu domku letniskowego  
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza Pogoria I  
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza  
ADRES INWESTORA : 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : przedmiar opracował mgr inż. Robert Skorus  
DATA OPRACOWANIA : 2019-05-30

957

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2019-05-30

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Domek nr 10</b>			
1	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie -	m <sup>2</sup>		
d.1	0307-03	zdjęcie siatki ogrodzeniowej w celu uzyskania dostępu do domku			
	analogia	Krotność = 0,4			
		5,5*2+9,2*2	m <sup>2</sup>	29,40	
				RAZEM	29,40
2	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z tafli łupkowych nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0520-08				
		3,0*1,5	m <sup>2</sup>	4,50	
				RAZEM	4,50
3	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle krawędziaki	m		
d.1	0412-02	5 cm x 3 cm	m		
		3,0*5		15,00	
				RAZEM	15,00
4	KNR 4-01	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy smołowej na dachach drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.1	0512-02 z.	na listwy - nachylenie połaci ponad 120 % - zabezpieczenie dachu folią pa-			
	sz. 2.4.	roizolacyjną dachową			
	9910-04				
	analogia	6,0*3,0*2	m <sup>2</sup>	36,00	
	część dłuż-				
	sza lewa i				
	prawa stro-	4,14*5,0	m <sup>2</sup>	20,70	
	na				
	część krótk-				
	sza prawa				
	strona				
				RAZEM	56,70
5	KNR 4-01	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.1	0514-01 z.	w nakładkę - nachylenie połaci ponad 120 %			
	sz. 2.4.				
	9910-04	poz.4	m <sup>2</sup>	56,70	
				RAZEM	56,70
6	KNR 4-01	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругanych o grubości 25 mm - zabicie okien deskami od wewnątrz celem zabezpieczenia	m <sup>2</sup>		
d.1	0402-02				
	analogia	2,5*1,2*2	m <sup>2</sup>	6,00	
				RAZEM	6,00
7		Praca zwyżki przy robotach zabezpieczających	r-g		
d.1	kalk. własna				
		10,0	r-g	10,00	
				RAZEM	10,00
8	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa - za-	m <sup>2</sup>		
d.1	0307-01	łożenie siatki ogrodzeniowej po wykonanych robotach zabezpieczających			
		(siatka z odzysku)			
		Krotność = 0,4			
		poz.1	m <sup>2</sup>	29,40	
				RAZEM	29,40
2		<b>Domek nr 1</b>			
9	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie -	m <sup>2</sup>		
d.2	0307-03	zdjęcie siatki ogrodzeniowej w celu uzyskania dostępu do domku			
	analogia	Krotność = 0,4			
		5,5*2+9,2*2	m <sup>2</sup>	29,40	
				RAZEM	29,40
10	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z tafli łupkowych nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.2	0520-08				
		4,0*1,0	m <sup>2</sup>	4,00	
				RAZEM	4,00
11	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle krawędziaki	m		
d.2	0412-02	5 cm x 3 cm			
		14,0	m	14,00	
				RAZEM	14,00
12	KNR 4-01	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy smołowej na dachach drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.2	0512-02 z.	na listwy - nachylenie połaci ponad 120 % - zabezpieczenie dachu folią pa-			
	sz. 2.4.	roizolacyjną dachową			
	9910-04				
	analogia	2,6*6,0	m <sup>2</sup>	15,60	
		5,0*4,14	m <sup>2</sup>	20,70	
		8,0*6,0	m <sup>2</sup>	48,00	
				RAZEM	84,30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 4-01 0514-01 z. sz. 2.4. 9910-04	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach drewnianych w nakładkę - nachylenie połaci ponad 120 %  poz.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  84,30	
				RAZEM	84,30
14 d.2	kalk. własna	Praca zwyżki przy robotach zabezpieczających  12,0	r-g  r-g	  12,00	
				RAZEM	12,00
15 d.2	KNR 2-25 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa - założenie siatki ogrodzeniowej po wykonanych robotach zabezpieczających (siatka z odzysku) Krotność = 0,4 poz.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  29,40	
				RAZEM	29,40