

---

## PRZEDMIAR DO ODPOWIEDZI

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa ulicy Roździeńskiego"  
ADRES INWESTYCJI : 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Tworzeń, Roździeńskiego, Ząbkowicka, Inwestycyjna  
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza  
ADRES INWESTORA : 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21  
BRANŻA : DROGOWA, ELEKTRYCZNA, KANALIZACYJNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Namysłowski  
DATA OPRACOWANIA : 2019-07-22

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2019-07-22

Data zatwierdzenia

## DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Przedmiar do odpowiedzi</b>			
1	Ul. Rożdzieńskiego	1	7
1.1		1	7
1.1.		1	7
1			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przedmiar do odpowiedzi</b>					
1		<b>Ul. Rożdzieńskiego</b>			
1.1	45316000-5				
1.1.	45316000-5				
1					
1	kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie istniejącej sieci elektrycznej rurami osłonowymi dwudzielnymi A110PS wraz z montażem i robotami towarzyszącymi	m		
1.1	kalk. własna	1750	m	1750,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750,00</b>
2	kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie istniejącej sieci elektrycznej rurami osłonowymi dwudzielnymi A160PS wraz z montażem i robotami towarzyszącymi	m		
1.1	kalk. własna	1650	m	1650,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1650,00</b>
3	kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej rurami osłonowymi dwudzielnymi A110PS wraz z montażem i robotami towarzyszącymi	m		
1.1	kalk. własna	1400	m	1400,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1400,00</b>
4	kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej rurami osłonowymi dwudzielnymi A110PS wraz z montażem i robotami towarzyszącymi	m		
1.1	kalk. własna	900	m	900,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>900,00</b>
5	kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej rurami osłonowymi dwudzielnymi A110PS wraz z montażem i robotami towarzyszącymi	m		
1.1	kalk. własna	850	m	850,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>850,00</b>
6	kalkulacja indywidualna	Wykonanie przepustu rurowego z żelbetowych WIPRO fi 500 wraz ze ściankami czołowymi oraz z montażem i robotami towarzyszącymi	m		
1.1	kalk. własna	35	m	35,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,00</b>
7	kalkulacja indywidualna	Budowy kanału technologicznego KTu1 (1xRO 125/108, 4xRS40/3,7mm) wraz z montażem i robotami towarzyszącymi	m		
1.1	kalk. własna	1950	m	1950,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1950,00</b>