

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu wokół przystanku końcowego działka 496.1
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza Wydział Inwestycji i Remontów
ADRES INWESTORA : 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Maurycy Langner
DATA OPRACOWANIA : 2019-07-18

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Kalkulacja własna wg WKI	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego 2D wys 1,03m kolor RAL 6005, oczko 50x200mm grubość drutów 6/5/6 (poziome 6mm, pionowe 5mm) w ilości 54,00m o wys. 1,03m Słupki z profilu 60x40x2mm malowane proszkowo kolor RAL 6005. Słupki obetonowane betonem C16/20 w dołach gł 60cm (30cm x 30cm) Furtka 1,00x1,03m - 2 szt. RAL 6005 Słupki do furtki z profilu 60x60x2mm RAL 6005 54,00	m m	 54,00	
				RAZEM	54,00
2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż koszy na śmieci Wysokość całkowita – 67 cm Szerokość – 39 cm Długość – 39 cm Pojemność – 40 l Obudowa kosza na śmieci- beton odlewniczy malowany, szary antracyt RAL 7016 Pojemnik z popielniczką- stal ocynkowana Kosz wolnostojący 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż ławki stalowo-drewnianej (5 desek) z oparciem, wraz z 12 bloczkami Ławka przykręcana do bloczka betonowego zakopanego w ziemi Długość siedziska – 170 cm Długość całkowita – 194 cm Wysokość całkowita – 76 cm Wysokość siedziska – 40 cm Głębokość siedziska – 40 cm Głębokość całkowita – 64 cm Stelaż z rury stalowej- fi 60mm Materiały: Deski z drewna dębowego , o zaokrąglonych krawędziach, grubość deski- 4 cm Szerokość deski- 12 cm, długość deski – 170 cm, malowane lakierobejcą, kolor teak Podstawa wykonana ze stali malowanej proszkowo w kolorze szary antracyt RAL 7016 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4,00