
PRZEDMIAR

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien w ZSP
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Leszek Metta
DATA OPRACOWANIA : 2019-03-22

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Okna duże			
1 d.1	KNR 4-01 0354-08 + Kalkulacja własna	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² na czas wymiany okien i ponowny montaż po osadzeniu stolarki PVC 1,40*2,15*5<szt>	m ² m ²	 15,05	
				RAZEM	15,05
2 d.1	KNNR 7 0701-05, kalkulacja własna + KNR 4-01 0354-05 + Kalkulacja własna	1.Dostawa i montaż okien z PVC, kolor biały, podział jak w istniejących, Uw=1,1 W/m ² k. każde okno wyposażone w nawiewnik higrosterowany 2.W pozycji policzyć koszt naprawy tynków ościeży wewnętrznych i zewnętrznych wraz z pomalowaniem. Przed złożeniem oferty i zamówieniem okien wymiary należy sprawdzić na budowie. Podział i orientacyjne wymiary pokazano w załączniku nr 1 3.Wykucie z muru istniejących ościeżnic drewnianych skrzynkowych o powierzchni ponad 2 m ² 4.Załadunek i wywóz zdemontowanych okien na wysypisko wraz z opłatą za składowanie 1,35*2,05*4<szt><2 okna montowane jako jedno> 1,35*2,05*5<szt> 1,60*2,10*1<szt>	m ² m ² m ² m ²	 11,07 13,84 3,36	
				RAZEM	28,27
3 d.1	KNNR 2 0504-02	Parapety zewnętrzne z blacy ocynkowanej gr. 0,55mm 2,65*0,30<szer bez rozwinięcia>*2<szt> 1,60*0,30<szer bez rozwinięcia>*1<szt>	m ² m ² m ²	 1,59 0,48	
				RAZEM	2,07
4 d.1	Kalkulacja własna	Oczyszczenie (pod montaż nakładek) istniejących parapetów wewnętrznych Dostawa i montaż kompletnych nakładek PVC (z zakończeniem, listwą pvc i uszczelką) na istniejące parapety wewnętrzne. Przed złożeniem oferty i zamówieniem nakładek wymiary należy sprawdzić na budowie <2,94dł 0,35szer> 2<szt> <1,50dł 0,30szer> 4<szt> <1,75dł 0,30szer> 1<szt>	szt szt szt szt	 2,00 4,00 1,00	
				RAZEM	7,00
2		Okna średnie			
5 d.2	KNR 4-01 0354-07 + Kalkulacja własna	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - na czas wymiany stolarki i ponowny montaż po osadzeniu okien PVC <1,10szer 2,10wys> 4<szt>	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
6 d.2	KNNR 7 0701-04, kalkulacja własna + KNR 4-01 0354-04 + Kalkulacja własna	1.Dostawa i montaż okien z PVC, kolor biały, podział jak w istniejących, Uw=1,1 W/m ² k. każde okno wyposażone w nawiewnik higrosterowany 2.W pozycji policzyć koszt naprawy tynków ościeży wewnętrznych i zewnętrznych wraz z pomalowaniem. Przed złożeniem oferty i zamówieniem okien wymiary należy sprawdzić na budowie. Podział i orientacyjne wymiary pokazano w załączniku nr 2 3.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych skrzynkowych o powierzchni do 2 m ² 4.Załadunek i wywóz zdemontowanych okien na wysypisko wraz z opłatą za składowanie 1,00*1,20*4<szt> 1,00*2,00*12<szt> 1,60*0,70*2<szt>	m ² m ² m ²	 24,00 2,24	
				RAZEM	26,24
7 d.2	KNNR 2 0504-02	Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm 1,70*0,45<szerokość bez rozwinięcia>*2<szt> 1,60*0,20<szer bez rozwinięcia>*2<szt>	m ² m ²	 1,53	
				RAZEM	1,53
8 d.2	Kalkulacja własna	Oczyszczenie (pod montaż nakładek) istniejących parapetów wewnętrznych Dostawa i montaż kompletnych nakładek z PVC (z zakończeniem, listwą pvc i uszczelką) na istniejące parapety wewnętrzne. Przed złożeniem oferty i zamówieniem nakładek wymiary należy sprawdzić na budowie po zamontowaniu okien <1,20dł 0,35szer> 10<szt> <1,75dł 0,35szer> 2<szt>	szt szt szt	 10,00 2,00	
				RAZEM	12,00
3		Okna małe			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 1 m ² -na czas wymiany stolarki i ponowny montaż po osadzeniu okien pvc	szt.		
d.3	0354-06 + Kalkulacja własna	<1,00szer *0,50wys> 10<szt>	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
10	KNNR 7	1. Dostawa i montaż okien z PVC, kolor biały, podział jak w istniejących, Uw=1,1 W/m ² k. każde okno wyposażone w nawiewnik higrosterowany	m ²		
d.3	0701-03 Kalkulacja własna + KNR 4-01 0354-03 + Kalkulacja własna	2. W pozycji policzyć koszt naprawy tynków ościeży wewnętrznych i zewnętrznych wraz z pomalowaniem. Przed złożeniem oferty i zamówieniem okien wymiary należy sprawdzić na budowie Podział i orientacyjne wymiary pokazano w załączniku nr 3 3. Wykucie z muru istniejących ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² 4. Załadunek i wywóz zdemontowanych okien na wysypisko wraz z opłatą za składowanie 1,00*1,00*2<szt> 1,00*0,50*19<szt>	m ² m ²	2,00 9,50	
				RAZEM	11,50
11	Kalkulacja d.3 własna	Oczyszczenie (pod montaż nakładek) istniejących parapetów wewnętrznych Dostawa i montaż kompletnych nakładek z PVC (z zakończeniem, listwą pvc i uszczelką) na istniejące parapety wewnętrzne. Przed złożeniem oferty i zamówieniem nakładek wymiary należy sprawdzić na budowie <1,20dł 0,30szer> 2<szt>	szt		
			szt	2,00	
				RAZEM	2,00
4		Wentylacja			
12	KNR 19-01	Wykucie otworu 27x27cm w ścianie z cegły	m ³		
d.4	0356-05 + KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na wysypisko z opłatą za składowanie 0,27*0,27*0,90*10<szt>	m ³	0,66	
				RAZEM	0,66
13	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne 27x27cm stalowe montowane od strony elewacji	szt.		
d.4	0138-02 + KNR 2-17 0101-04	Przewody wentylacyjne o przekroju 27x27cm z blachy stalowej, montowane w wykutym otworze dł 90cm 10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00