

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ul. Przelotowej 125  
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa górnicza - Łęka  
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza Wydział Inwestycji i Remontów  
ADRES INWESTORA : 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Maurycy Langner (Roboty inżynierskie)  
DATA OPRACOWANIA : 18.09.2019

---

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		9	m	9,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,00</b>
2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>		
		9,00*0,06	m <sup>3</sup>	0,54	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,54</b>
3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na wysypisko z opłatą za składowanie	m <sup>3</sup>		
		poz.1*0,30*0,08	m <sup>3</sup>	0,22	
		poz.2	m <sup>3</sup>	0,54	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,76</b>
4	Kalkulacja własna	Ręczne usunięcie żwiru z odwozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości 20 km powierzchnia 11,50 m x 8,00 m	m <sup>3</sup>		
		10,00	m <sup>3</sup>	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
5	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim z zakupem ziemi	m <sup>3</sup>		
		10	m <sup>3</sup>	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
6	Kalkulacja własna	Dostawa i ułożenie biowłókniny z wplecionymi ziarnami traw Dostawa i montaż nawierzchni bezpiecznej z gumowych mat przerostowych w kolorze czarnym, zapewniającej bezpieczny upadek z wysokości 3,00m (HIC=3,00m)	m <sup>2</sup>		
		93	m <sup>2</sup>	93,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>93,00</b>
7	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż piaskownicy o wymiarach : 1,50-1,85m x 1,50-1,85m, z 4 siedziskami w narożach piaskownicy. Konstrukcja stal cynkowana i/ lub malowana proszkowo, elementy kolorowe z płyt HDPE, śruby i wkręty zakryte plastikowymi kolorami kapslami.	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
8	Kalkulacja własna	Wypełnienie piaskiem piaskownicy	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
9	Kalkulacja własna	Wymiana siedziska płaskiego na kubelkowe pełne na łańcuchu ze stali galwanizowanej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>