

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
 45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wiaty śmietnikowe z przygotowaniem terenu pod wiaty
 ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza ul. Spisaka
 INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza
 ADRES INWESTORA : Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Maurycy Langner
 DATA OPRACOWANIA : 21.10.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 21.10.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-25 0308-02	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie 26,0*1,6	m ² m ²	 41,60	
				RAZEM	41,60
2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość wskazaną przez Wykonawcę wraz z opłatą za utylizację 26,0*1,6*0,05	m ³ m ³	 2,08	
				RAZEM	2,08
3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm, kruszywo 0/31,5 mm 5,0	m ² m ²	 5,00	
				RAZEM	5,00
4	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szarej typu Beha-ton na podsypce piaskowej grub. 3 cm 5,0	m ² m ²	 5,00	
				RAZEM	5,00
5	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 17,0	m m	 17,00	
				RAZEM	17,00
6	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 17,0*0,07	m ³ m ³	 1,19	
				RAZEM	1,19
7	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm 10,0*7,5+6,0*4,0	m ² m ²	 99,00	
				RAZEM	99,00
8	KNR 2-31 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 9*7+6*3,5	m ² m ²	 84,00	
				RAZEM	84,00
9	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.8	m ² m ²	 84,00	
				RAZEM	84,00
10	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki (obrzeża) betonowa z oporem (7+9+3,5+6+3,5)*0,06	m ³ m ³	 1,74	
				RAZEM	1,74
11	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 7,0+9,0+3,5+6+3,5	m m	 29,00	
				RAZEM	29,00
12	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (6+9+2)*0,07	m ³ m ³	 1,19	
				RAZEM	1,19
13	KNR 2-31 0403-06	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej 6,0	m m	 6,00	
				RAZEM	6,00
14	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 9,0	m m	 9,00	
				RAZEM	9,00
15	KNR 2-31 0403-06 analogia	Krawężniki betonowe skośne na podsypce piaskowej 2,0	m m	 2,00	
				RAZEM	2,00
16	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Holland o grubości 8 cm grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej 5,5*9+2,0*6	m ² m ²	 61,50	
				RAZEM	61,50
17	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Holland o grubości 8 cm szara na podsypce cementowo-piaskowej 15,0*1,5	m ² m ²	 22,50	
				RAZEM	22,50
18	kalk. własna	Dostawa i montaż wiat śmietnikowych na 6 pojemników o poj. 1100 litrów w kolorze grafitowym wraz z fundamentami (wiaty np. typu Paola-OLTO) 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość wskazaną przez Wykonawcę wraz z opłatą za utylizację poz.5*0,15*0,3 poz.6	m ³ m ³ m ³	 0,77 1,19	
				RAZEM	1,96
20	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. III na odległość wskazaną przez Wykonawcę wraz z opłatą za utylizację poz.7*0,4	m ³ m ³	 39,60	
				RAZEM	39,60
21	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm 0,5*(7,5+9+4+6+3,5)	m ² m ²	 15,00	
				RAZEM	15,00