

UMDG

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont parkietu sala nr 203, 204, 205  
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa nr 8 Dąbrowa Górnicza  
INWESTOR : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA  
ADRES INWESTORA : 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : przedmiar opracował inż. Michał Gad  
DATA OPRACOWANIA : 2019-02-20

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2019-02-20

Data zatwierdzenia

Lp.	Pod- stawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc z.	Razem
1	KNR 2-02 1111-06 analogia		Posadzki z deszczulek - cokół - demontaż i montaż nowego cokołu  [(8,7+5,95)*2]*3	m m	 87,90	
					RAZEM	87,90
2	KNR 4-01 0411-08		Wymiana elementów podłóg z desek - progi szer. 15 cm. grub. 2 cm, dł. 0,95 m  1*3	szt. szt.	 3,00	
					RAZEM	3,00
3	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  [(8,7+5,95)*2*0,15]*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,19	
					RAZEM	13,19
4	KNR 4-01 1207-02		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm  [(8,7+5,95)*2]*8	m m	 234,40	
					RAZEM	234,40
5	KNR-W 4-01 0816-03		Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2  (8,7*5,95)*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 155,30	
					RAZEM	155,30
6	KNR 2-02 1111-08		3-krotne lakierowanie trzykrotne posadzek i parkietów  (8,7*5,95)*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 155,30	
					RAZEM	155,30
7	KNR-W 4-01 1216-01 analogia		Zabezpieczenie folią stolarki okiennej, drzwiowej, lamp, grzejników  50,0*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 150,00	
					RAZEM	150,00