

**ZAŁĄCZNIK NR 1 C : ZESTAWIENIE CEN JEDNOSTKOWYCH DLA ZAMÓWIEŃ PODOB-  
NYCH**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI : OŚWIETLENIE ULICZNE

ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza

INWESTOR : Gmina Dąbrowa Wydział Inwestycji i Remontów

ADRES INWESTORA : Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>			<b>Roboty rozbiórkowe i ziemne</b>				
1 d.1	STWiOR 5.7	Kalkulacja własna	Rozebranie nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00
2 d.1	STWiOR 5.5	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m <sup>3</sup>	1,00	0,00	0,00
3 d.1	STWiOR 5.5	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>	1,00	0,00	0,00
4 d.1	STWiOR 5.8	KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m <sup>3</sup>	1,00	0,00	0,00
5 d.1	STWiOR 5.6	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku gr 0,1 m na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2	m	1,00	0,00	0,00
6 d.1	STWiOR 5.6	KNNR 5 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m <sup>3</sup>	1,00	0,00	0,00
7 d.1	STWiOR 5.6	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>	1,00	0,00	0,00
8 d.1	STWiOR 5.6	Kalkulacja własna	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na wysypisko z opłata za składowanie grunt.kat. III	m <sup>3</sup>	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i ziemne							0,00
<b>2</b>			<b>Budowa linii kablowej</b>				
9 d.2	STWiOR 5.8	KNNR 5 0723-01	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m	1,00	0,00	0,00
10 d.2	STWiOR 5.8	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych SRS 110 mm	m	1,00	0,00	0,00
11 d.2	STWiOR 5.8	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK 110 mm	m	1,00	0,00	0,00
12 d.2	STWiOR 5.6	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rowach kablowych ręcznie	m	1,00	0,00	0,00
13 d.2	STWiOR 5.6	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	1,00	0,00	0,00
14 d.2	STWiOR 5.6	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	1,00	0,00	0,00
15 d.2	STWiOR 5.6	KNNR 5 0603-01	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka 30x4)	m	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Budowa linii kablowej							0,00
<b>3</b>			<b>Słupy oświetlenia ulicznego</b>				
16 d.3	STWiOR 5.2	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetlenia ulicznego wys 9-10m z aluminium anodowanego z tabliczkami bezpiecznikowymi, na fundamencie F150	szt.	1,00	0,00	0,00
17 d.3	STWiOR 5.2	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych pojedynczych o masie do 15 kg na słupie	szt.	1,00	0,00	0,00
18 d.3	STWiOR 5.3	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów YKY 3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 1 kpl przewodu = 10m	kpl.przew.	1,00	0,00	0,00
19 d.3	STWiOR 5.3	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego ze sterownikiem na wysięgniku wyposażone w lampy LED 55W	szt.	1,00	0,00	0,00
20 d.3	STWiOR 5.3	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego ze sterownikiem na wysięgniku wyposażone w lampy LED 75-80W	szt.	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Słupy oświetlenia ulicznego							0,00
<b>4</b>			<b>Szafa SOU-2</b>				
21 d.4	STWiOR 5.10	KNNR 5 0403-01	Dostawa i montaż szafy oświetlenia ulicznego SOU-2 z wyposażeniem	szt.	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Szafa SOU-2							0,00
<b>5</b>			<b>Badania i pomiary</b>				
22 d.5	STWiOR 6.4	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1,00	0,00	0,00
23 d.5	STWiOR 6.3	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	1,00	0,00	0,00
24 d.5	STWiOR 6.4	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Badania i pomiary							0,00
<b>6</b>			<b>Odtworzenie nawierzchni</b>				
25 d.6	STWiOR 5.7	KNR 2-31 1203-03	Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	1,00	0,00	0,00
26 d.6	STWiOR 5.7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	1,00	0,00	0,00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27 d.6	STWiOR 5.7	KNR 2-31 0106-01 0106-02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00
28 d.6	STWiOR 5.7	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00
29 d.6	STWiOR 5.7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Odtworzenie nawierzchni							0,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł