

UMDG

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie dachów domków letniskowych
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza Pogoria I
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza
ADRES INWESTORA : 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : przedmiar opracował mgr inż. Robert Skorus
DATA OPRACOWANIA : 06.10.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.10.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Domek nr 7			
1	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie -	m ²		
d.1	0307-03	zdjęcie siatki ogrodzeniowej w celu uzyskania dostępu do domku			
	analogia	Krotność = 0,4			
		(9,20+9,20)*1,5	m ²	27,60	
				RAZEM	27,60
2	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z taflí łupkowych nie nadających się do użytku	m ²		
d.1	0520-08	8,10*1,7	m ²	13,77	
	strona prawa	2,80*1,60+5,20*4,05	m ²	25,54	
	strona lewa			RAZEM	39,31
3	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle krawędziaki	m		
d.1	0412-02	5 cm x 3 cm	m	16,20	
		8,10*2	m	20,80	
		5,20*4		RAZEM	37,00
4	KNR-W 2-	Przybicie płyt OSB grub.14 mm pod pokrycie z papy	m ²		
d.1	02 0609-04	poz.2	m ²	39,31	
	analogia			RAZEM	39,31
5	KNR 4-01	Uzupełnienie pokryw z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach drewnianych	m ²		
d.1	0514-01 z.	w nakładkę - nachylenie połaci ponad 120 %			
	sz. 2.4.	poz.4	m ²	39,31	
	9910-04			RAZEM	39,31
6		Praca zwyżki przy robotach zabezpieczających	r-g		
d.1	kalk. własna	8	r-g	8,00	
				RAZEM	8,00
7	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa - za-	m ²		
d.1	0307-01	łożenie siatki ogrodzeniowej po wykonanych robotach zabezpieczających			
		(siatka z odzysku)			
		Krotność = 0,4			
		poz.1	m ²	27,60	
				RAZEM	27,60
2		Domek nr 5			
8	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie -	m ²		
d.2	0307-03	zdjęcie siatki ogrodzeniowej w celu uzyskania dostępu do domku			
	analogia	Krotność = 0,4			
		9,20*1,5	m ²	13,80	
				RAZEM	13,80
9	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z taflí łupkowych nie nadających się do użytku	m ²		
d.2	0520-08	5,20*4,05	m ²	21,06	
				RAZEM	21,06
10	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle krawędziaki	m		
d.2	0412-02	5 cm x 3 cm	m	26,00	
		5,20*5		RAZEM	26,00
11	KNR-W 2-	Przybicie płyt OSB grub. 14 mm pod pokrycie z papy	m ²		
d.2	02 0609-04	poz.9	m ²	21,06	
	analogia			RAZEM	21,06
12	KNR 4-01	Uzupełnienie pokryw z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach drewnianych	m ²		
d.2	0514-01 z.	w nakładkę - nachylenie połaci ponad 120 %			
	sz. 2.4.	poz.11	m ²	21,06	
	9910-04			RAZEM	21,06
13		Praca zwyżki przy robotach zabezpieczających	r-g		
d.2	kalk. własna	8	r-g	8,00	
				RAZEM	8,00
14	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa - za-	m ²		
d.2	0307-01	łożenie siatki ogrodzeniowej po wykonanych robotach zabezpieczających			
		(siatka z odzysku)			
		Krotność = 0,4			
		poz.8	m ²	13,80	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Wymiana przęsła ogrodzeniowego		RAZEM	13,80
15 d.3	KNR 2-02 1805-11 analogia	Wymiana przęsła z siatki w ramach z kształtowników - kątownik 5 cm (przęsło na wzór pozostałych)	m ²		
		1,90*1,25	m ²	2,38	
				RAZEM	2,38