

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa posadzki na ciągu komunikacyjnym w segmencie szkolno-gimnazjalnym
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa Nr 13; ul. Piłsudskiego
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza Wydział Inwestycji i Remontów
ADRES INWESTORA : 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Michał Gad
DATA OPRACOWANIA : 04.02.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.02.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0811-07 posadzka cokolik	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz ze skuciem coko- likiem z płytek o wys 10 cm 9,70*5,90+3,00*15,00 (2*15,00+2*9,70)*0,10	m ² m ² m ²	102,23 4,94	
				RAZEM	107,17
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej śr gr 2 cm	m ²		
		102,23	m ²	102,23	
				RAZEM	102,23
3	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej o grubości średnio 6 cm	m ²		
		14,00*1,50	m ²	21,00	
		3,00*5,00	m ²	15,00	
				RAZEM	36,00
4	Kalkulacja własna	Demontaż uszkodzonych płyt przekrycia kanałów o grubości około 6 cm wraz z 1 włazem 14,00*1,00	m ² m ²	14,00	
				RAZEM	14,00
5	KNR 2-02 0702-01 kal- kulacja włas- na	Przekrycia kanałów wewnątrz budynku prefabrykowanymi płytami żelbetowymi o grubości 6 cm	m ²		
		14,00*1,00	m ²	14,00	
				RAZEM	14,00
6	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro	m ²		
		21,00+15,00	m ²	36,00	
				RAZEM	36,00
7	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		102,23	m ²	102,23	
				RAZEM	102,23
8	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż pokrywy prefabrykowanej włazu do kanału . Pokrywa z za- czepami do podnoszenia i z konstrukcją do montażu w posadzce z płytek ce- ramicznych. 0,80*1,00*3<szt>	m ² m ²	2,40	
				RAZEM	2,40
9	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z płytek gresowych, antypoślizgowych 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ² m ²	102,23	
		102,23		RAZEM	102,23
10	KNR 2-02 1119-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża 2*15,00+2*9,70	m m	49,40	
				RAZEM	49,40
11	KNR 2-02 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą poz.10	m m	49,40	
				RAZEM	49,40
12	Kalkulacja własna	Wymiana listwy dylatacyjnej metalowej 3,00*2<szt>	m m	6,00	
				RAZEM	6,00
13	Kalkulacja	Dostawa i montaż listew progowych na połączeniach różnych posadzek 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
14	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na wy- sypisko z opłatą za składowanie poz.1*0,03 poz.2*0,02 poz.3*0,06 poz.4*0,06 0,25	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	3,22 2,04 2,16 0,84 0,25	
				RAZEM	8,51