

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Muzeum Miejskiego "Sztęgarka" przy ul Legionów Polskich 69 w Dąbrowie Górniczej
ADRES INWESTYCJI : Muzeum Miejskiego "Sztęgarka" przy ul Legionów Polskich 69 w Dąbrowie Górniczej
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza
ADRES INWESTORA : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21
DATA OPRACOWANIA : 08.10.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45310000-3	Demontaże			
1	KNR 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetłówwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 27+13+22	szt. szt.	 62.000	
				RAZEM	62.000
2	KNR 4-03 d.1 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 150+200+150	m m	 500.000	
				RAZEM	500.000
2	45310000-3	instalacja opraw			
3	KNR 4-03 d.2 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 300	m m	 300.000	
				RAZEM	300.000
4	KNR 4-03 d.2 1006-22	Ręczne przebieranie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebi- cia do 2 1/2 cegły - śr. rury do 40 mm 35	otw. otw.	 35.000	
				RAZEM	35.000
5	KNR-W 5-08 d.2 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym <i>listwa elektroinstalacyjna 10x15</i> 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
6	KNR 5-08 d.2 0209-01	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku <i>przewód YDY 3x1,5</i> 450	m m	 450.000	
				RAZEM	450.000
7	KNR 4-03 d.2 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 300	m m	 300.000	
				RAZEM	300.000
8	KNR 5-08 d.2 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 9+54+4+25+1	kpl. kpl.	 93.000	
				RAZEM	93.000
9	KNR 5-08 d.2 0504-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przelotowych <i>oprawa awaryjna Aw1</i> 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNR 5-08 d.2 0504-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przelotowych <i>oprawa awaryjna Aw2</i> 54	szt. szt.	 54.000	
				RAZEM	54.000
11	KNR 5-08 d.2 0504-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przelotowych <i>oprawa awaryjna Aw3</i> 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 5-08 d.2 0504-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przelotowych <i>oprawa awaryjna Aw4 piktogram jednostronny</i> 25	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
13	KNR 5-08 d.2 0504-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przelotowych <i>oprawa awaryjna Aw5 piktogram dwustronny</i> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 5-08 d.2 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach <i>wyłączniki nadprądowe 1-fazowy B6</i> 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
3	45310000-3	Pomiary			
15	KNR-W 5-08 d.3 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 8	pomiar pomiar	 8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNR-W 5-08 d.3 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 8	pomiar pomiar	 8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR-W 5-08 d.3 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny 8	pomiar pomiar	 8.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8.000
18	kalkulacja	Pomiary natężenia oświetlenia	pomiar		
d.3	własna	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	pomiarowiec	r-g	16.0000		
2.	robocizna	r-g	354.1788		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	kołki kotwiące	szt.	372.0000		
2.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	405.0000		
3.	listwa elektroinstalacyjna 10x15	m	156.0000		
4.	łączniki (różne)	szt.	102.0000		
5.	oprawa awaryjna Aw1	szt.	9.0000		
6.	oprawa awaryjna Aw2	szt.	54.0000		
7.	oprawa awaryjna Aw3	szt.	4.0000		
8.	oprawa awaryjna Aw4 piktogram jednostronny	szt.	25.0000		
9.	oprawa awaryjna Aw5 piktogram dwustronny	szt.	1.0000		
10.	przewód YDY 3x1,5	m	468.0000		
11.	wyłączniki nadprądowe 1-fazowy B6	szt.	8.0000		
12.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materialy	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Demontaże						
2	instalacja oprav						
3	Pomiary						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: