



oprawy awaryjne taw= 1 godz



przewody YDY 3x1,5



- Uwaga:**
1. istniejące oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zdemontować
 2. nowe oprawy zamontować w punktach jak wyżej
 3. wykorzystać istniejącą instalację po zdemontowaniu opraw, po sprawdzeniu ciągłości poszczególnych odcinków oraz pomiarach rezystancji izolacji
 4. brakujące lub odcinki uszkodzone instalacji uzupełnić przewodem YDY 3x1,5; montaż podtynkowy; natynkowy, w korytarzach w zależności od danej lokalizacji montażu

temat			Remont wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Muzeum Miejskiego „Szttygorka” przy ul Legionów Polskich 69 w Dąbrowie Górniczej
obiekt	Muzeum Miejskie „Szttygarka” ul. Legionów 69; Dąbrowa Górnicza	inwestor	Gmina Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 41–300 Dąbrowa Górnicza
rysunek	Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Poddasze		
faza	Projekt budowlany i wykonawczy		
sprawił			
projektował	mgr inż. Piotr Hepa	10.2021	
PHU PRO-EL Piotr Hepa			nr projektu 155/10/21