

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Klubu Sportowego KS "Przemsza"
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza Okradzinów
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Boisko			
1.1		taras przy domku			
1 d.1.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		11.80	m	11.800	
				RAZEM	11.800
2 d.1.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - chodnik przed tarasem	m ²		
		5.60*2.00	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
3 d.1.1	KNR 2-31 0802-05 0802-06	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm	m ²		
		5.60*2.00	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0438-01 analogia	Rozebranie balustrad zewnętrznych z drewna	m ²		
		[3.10*2+5.60]*1.00	m ²	11.800	
				RAZEM	11.800
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0439-02 analogia	Rozebranie nawierzchni tarasu z płyt OSB	m ²		
		3.10*5.60	m ²	17.360	
				RAZEM	17.360
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0439-03 analogia	Rozebranie legarów tarasu	m		
		3.10*7+0.60*10	m	27.700	
				RAZEM	27.700
7 d.1.1	KNR 2-31 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 30 cm	m ²		
		3.10*5.60	m ²	17.360	
				RAZEM	17.360
8 d.1.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		17.36	m ²	17.360	
				RAZEM	17.360
9 d.1.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod obrzeża palisadowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV	m		
		12.00	m	12.000	
				RAZEM	12.000
10 d.1.1	KNR 2-31 0407-03 analogia	Obrzeża betonowe palisadowe 60*60 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		12.00	m	12.000	
				RAZEM	12.000
11 d.1.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
		12.00*0.06	m ³	0.720	
				RAZEM	0.720
12 d.1.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		3.10*5.60	m ²	17.360	
				RAZEM	17.360
13 d.1.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		17.36	m ²	17.360	
				RAZEM	17.360
14 d.1.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka np. bruk bet kontur grafit	m ²		
		17.36	m ²	17.360	
				RAZEM	17.360
15 d.1.1	KNR-W 2-02 1035-04 analogia	Balustrady tarasowe - drewniane - z drewna na słupkach 10x10 cm, osadzone na kotwach, zabetonowanie + impregnacja i malowanie	m		
		11.80	m	11.800	
				RAZEM	11.800
16 d.1.1	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie placu przed tarasem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
		11.20	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
17 d.1.1	KNR-W 2-01 0510-02	Humusowanie placu przed tarasem dodatek za każdy następny 1 cm humusu Krotność = 25	m ²		
		11.80	m ²	11.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	11.800
18	KNR-W 4-01	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km -	m ³		
d.1.1	0109-11	wraz z kosztami utylizacji			
	0109-12	11.80*0.08*0.30+11.20*0.06+11.20*0.25+17.36*0.30	m ³	8.963	
				RAZEM	8.963
1.2		garaż z blachy ocynkowanej			
19	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.	m ²		
d.1.2	0101-07	III-IV głębokości 20 cm			
		4.00*7.50	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
20	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.1.2	0103-02	wierzchni w gruncie kat. III-IV			
		4.00*7.50	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
21	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1.2	0401-04	22.00	m	22.000	
				RAZEM	22.000
22	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.1.2	0407-03	nieniem spoin piaskiem			
		22.00	m	22.000	
				RAZEM	22.000
23	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
d.1.2	0402-03	22.00*0.06	m ³	1.320	
				RAZEM	1.320
24	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.2	0114-05	15 cm			
		30.00	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
25	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-	m ²		
d.1.2	0511-02	mentowo-piaskowej			
		30.00	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
26		Dostawa i montaż garażu z blachy ocynk z brama uchylną 3,5 m x 5,5 m	kpl		
d.1.2	wycena indy-				
	widualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 4-01	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km -	m ³		
d.1.2	0109-11	wraz z kosztami utylizacji			
	0109-12	30.00*0.20	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
2		Budynek Klubowy			
2.1		roboty wewnętrzne			
28	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.2.1	0821-08	11.00	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
29	KNR-W 4-01	Rozebranie podłogi z płytek	m ²		
d.2.1	0812-05	1.00*2.00	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na	m ²		
d.2.1	0711-01	ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,			
		gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²	11.000	
		11.00		RAZEM	11.000
31	KNR-W 4-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego 1400*900	kpl.		
d.2.1	0516-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 4-02	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika z rur stalowych o złączach zacisko-	kpl.		
d.2.1	0517-05	wych o śr. 15 mm			
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		2.000
		2.00			
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR-W 4-02	Wymiana zaworu grzejnikowego termostatycznego z głowicą o śr. 15 mm	szt.		
d.2.1	0509-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR-W 4-02	Wymiana zaworu grzejnikowego powrotnego o śr. 15 mm	szt.		
d.2.1	0509-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)	m ²		
d.2.1	0115-03	pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą	m ²	11.000	
		11.00		RAZEM	11.000
36	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.1	202 1134-02	11.00	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
37	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2.1	0829-01	11.00	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
38	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.2.1	0829-09	11.00	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
39	KNR 0-39	Uszczelnienie pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex	m ²		
d.2.1	0115-01	1; powierzchnie poziome	m ²	3.000	
		1.00+2.00		RAZEM	3.000
40	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2.1	1118-01	3.00	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
41	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm antypoślizgowe układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.2.1	1118-11	3.00	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.2.1	1202-09	ponad 5 m ²	m ²	57.800	
		[60.00+70.00+90.00+69.00]*20%		RAZEM	57.800
43	KNR-W 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.2.1	1202-07	12.00	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
44	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.2.1	0830-04	57.80	m ²	57.800	
				RAZEM	57.800
45	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m ²		
d.2.1	202 1134-01	60.00+70.00+90.00+69.00	m ²	289.000	
				RAZEM	289.000
46	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2.1	1204-02	289.00	m ²	289.000	
				RAZEM	289.000
47	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.2.1	0353-07	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
48	KNR-W 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
d.2.1	0353-15	6*3	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
49	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych	szt.		
d.2.1	1025-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
50	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.2.1	1022-01	0.90*2.00*3	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
51	KNR-W 4-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
d.2.1	0220-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.2.1	0211-01	1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.2.1	KNR-W 4-02 0225-03	Wymiana sedesu z tworzywa	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
54 d.2.1	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55 d.2.1	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
56 d.2.1	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
57 d.2.1	KNR-W 4-02 0133-01	Wymiana baterii prysznicowych z deszczownicami	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
58 d.2.1	KNR-W 4-02 0129-01	Wymiana zaworu przeletowego lub zwrotnego o śr. 15 mm w rurociągu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
59 d.2.1	KNR-W 4-03 0606-03 analogia	Wymiana czujników ruchu sufitowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
60 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg, okien itp. folią	m ²		
		80.00	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
61 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km - wraz z kosztami utylizacji	m ³		
		$[11.00+3.00]*0.04+11.00*0.03+57.80*0.02$	m ³	2.046	
				RAZEM	2.046
2.2		roboty zewnętrzne			
62 d.2.2	KNR-W 4-01 0504-01	Przełożenie pokrycia z układanej dachówki ceramicznej - dachówka odzysk	m ²		
		4.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
63 d.2.2	KNR K-05 0407-01 analogia	Wymianaż kominka wentylacyjnego z dachówki ceramicznej - R=2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
64 d.2.2	KNR-W 4-01 0540-02 analogia	Demontaz i ponowny montaż obróbek blacharskich	m ²		
		4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
65 d.2.2	KNR-W 4-01 0540-03	Naprawa obróbek blacharskich, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń	m		
		8.00	m	8.000	
				RAZEM	8.000
66 d.2.2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		2.00	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
67 d.2.2	KNR-W 2-02 0616-06	Izolacje szczelin na dachu poziomych silikonem dekarskim	m		
		16.00	m	16.000	
				RAZEM	16.000