

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Korytarz bezpieczny i przyjemny na miarę XXI wieku  
ADRES INWESTYCJI : Świetlica Dąbrowa Górnicza ul. Pocztowa 5  
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza  
ADRES INWESTORA : 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Starszy Inspektor Radosław Urgacz  
DATA OPRACOWANIA : 14.03.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.03.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		45	m <sup>2</sup>	45,00	
				RAZEM	45,00
2 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
		45	m <sup>2</sup>	45,00	
				RAZEM	45,00
3 d.1	KNR 4-01 1202-09 ściany sufity	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		267	m <sup>2</sup>	267,00	
		75	m <sup>2</sup>	75,00	
				RAZEM	342,00
4 d.1	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> (1,4m x 0,6m)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1	KNR 2-02 1207-02 analogia	Demontaż balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg Krotność = 0,3	m		
		18	m	18,00	
				RAZEM	18,00
6 d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru stalowej witryny przeszklonej o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		9	m <sup>2</sup>	9,00	
				RAZEM	9,00
7 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> (2,0x0,8 m)	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
8 d.1	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych 30 x 30 cm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
9 d.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
10 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		70	m <sup>2</sup>	70,00	
				RAZEM	70,00
11 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na składowisko odpadów wraz z opłatą za składowanie	m <sup>3</sup>		
		poz.1*0,005	m <sup>3</sup>	0,23	
		poz.2*0,03	m <sup>3</sup>	1,35	
		poz.10*0,02	m <sup>3</sup>	1,40	
		1	m <sup>3</sup>	1,00	
				RAZEM	3,98
<b>2</b>		<b>Roboty remontowo-budowlane</b>			
12 d.2	KNR BC-02 0417-05	Wylewka samopoziomująca ASO-FS10 o gr.30 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m <sup>2</sup>		
		45	m <sup>2</sup>	45,00	
				RAZEM	45,00
13 d.2	KNR AT-24 0304-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm (Rmin 10)	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25,00	
				RAZEM	25,00
14 d.2	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 12 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		23,4	m	23,40	
				RAZEM	23,40
15 d.2	KNR-W 2- 02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo	m <sup>2</sup>		
		14	m <sup>2</sup>	14,00	
				RAZEM	14,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	ZKNR C-2 d.2 0118-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		160	m <sup>2</sup>	160,00	
				RAZEM	160,00
17	ZKNR C-2 d.2 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm	m <sup>2</sup>		
		160	m <sup>2</sup>	160,00	
				RAZEM	160,00
18	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		115	m <sup>2</sup>	115,00	
				RAZEM	115,00
19	KNR 2-02 d.2 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
		115	m <sup>2</sup>	115,00	
				RAZEM	115,00
20	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		75	m <sup>2</sup>	75,00	
				RAZEM	75,00
21	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		75	m <sup>2</sup>	75,00	
				RAZEM	75,00
22	KNR 2-02 d.2 1505-03 ściany sufity	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		115	m <sup>2</sup>	115,00	
		75	m <sup>2</sup>	75,00	
				RAZEM	190,00
23	d.2 kalk. własna	Renowacja schodów z lastryka poprzez szlifowanie wraz z wykończeniem hybrydowym impregnatem żywicznym	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40,00	
				RAZEM	40,00
24	NNRNKB d.2 202 1025-02	(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 3-szybowe V=0,9 W/m2	m <sup>2</sup>		
		1,4*0,6	m <sup>2</sup>	0,84	
				RAZEM	0,84
25	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne z blachy powlekanej grub. 0,7 mm	m <sup>2</sup>		
		1,40*0,40	m <sup>2</sup>	0,56	
				RAZEM	0,56
26	KNR 2-02 d.2 2103-02	Podokienniki kamienne wewnętrzne - elementy grubości 4 cm i szerokości 15 cm	m		
		1,40	m	1,40	
				RAZEM	1,40
27	KNR 2-02 d.2 1207-03 analogia	Balustrady schodowe z prętów ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu. Konstrukcja: 2 rury min. śr. 50 mm. Wypełnienie z prętów min. 10 mm. Prześwit pomiędzy prętami nie większy niż 12 cm. Wysokość 1,1 m	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
28	KNR 2-02 d.2 1210-03 analogia	Kraty stałe stalowe ze stali nierdzewnej osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2. Wykonanie z rur min. śr. 50 mm, wypełnienie prętami śr. min. 10 mm. Prześwit pomiędzy prętami nie większy niż 12 cm (zabezpieczenie klatki schodowej na I piętrze)	m <sup>2</sup>		
		3,0*3,0	m <sup>2</sup>	9,00	
				RAZEM	9,00
29	KNR 2-02 d.2 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych do obiektów użyteczności publicznej z wywinieciem na ściany na wysokość 12 cm	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20,00	
				RAZEM	20,00
30	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,00
31	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w	m <sup>2</sup>		
d.2	0320-02	ścianach z cegieł 0.8x2,05 m wraz z dostawą ościeżnicy	m <sup>2</sup>	4,92	
		0,8*2,05*3		RAZEM	4,92
32	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe pełne o powierz-	m <sup>2</sup>		
d.2	1017-01	chni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone, III klasy wytrzymałości	m <sup>2</sup>	4,80	
		0,8*2,0*3		RAZEM	4,80
33	KNR-W 5-	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED 60 x 60 cm	kpl.		
d.2	08 0504-03	przykręcanych, końcowych	kpl.	5,00	
	analogia	5		RAZEM	5,00
34	KNR-W 5-	Montaż na gotowym podłożu opraw LED 120 cm x 30 cm - przykręca-	kpl.		
d.2	08 0511-13	nych-koncowych	kpl.	6,00	
	analogia	6		RAZEM	6,00
35	KNR-W 5-	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-	szt.		
d.2	08 0309-04	biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2	szt.	10,00	
		10		RAZEM	10,00
36	KNR-W 5-	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych	szt.		
d.2	08 0307-05	jednobiegunowych „przycisków do przygotowanego podłoża	szt.	15,00	
		15		RAZEM	15,00