

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni placu zabaw ul. Kościuszki 56 i 60
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza
ADRES INWESTORA : 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Główny Specjalista Kinga Popiel
DATA OPRACOWANIA : 03.07.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.07.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0206-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na wysypisko wraz z opłatą za składowanie - usunięcie warstwy piasku 306,0*0,1	m ³ m ³	 30,60	 30,60
2	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 306	m ² m ²	 306,00	 306,00
3	KNNR-W 10 2212-01 analogia	Zagęszczanie zagęszczarkami wibracyjnymi i ubijkami gruntu niespoistego kl. I-II zagęszczarka 306,0*0,1	m ³ m ³	 30,60	 30,60
4	KNR 9-11 0101-02	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym 306	m ² m ²	 306,00	 306,00
5	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm 306	m ² m ²	 306,00	 306,00
6	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej -306	m ² m ²	 -306,00	 -306,00
7	KNNR-W 10 2212-01 analogia	Zagęszczanie zagęszczarkami wibracyjnymi i ubijkami gruntu niespoistego kl. I-II zagęszczarka 306,0*0,15	m ³ m ³	 45,90	 45,90
8	KNNR-W 10 2110-08	Biowłóknina z nasionami traw na warstwie humusu gr. 5 cm 306	m ² m ²	 306,00	 306,00
9	kalk. własna	Dostawa i ułożenie mat przerostowych HIC 3,4 sposobem ręcznym 306	m ² m ²	 306,00	 306,00
				RAZEM	306,00