FUNDAMENT										
	4	12	412	8	8	32,96				
	3	12	226	20	20	45,20				
	2	12	400	8	8	32,00				
	1	12	220	23	23	50,60				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Nazwa i ilość elementów	Pozycja	Φ mm	Długość cm	Ilość w elemencie szt.	Razem w elementach szt.	Φ12				
						A-II				
						DŁUGOŚĆ SUMARYCZNA m				
RAZEM DŁUGOŚĆ OGÓLNA					m	160,76				
CIĘŻAR JEDNOSTKOWY					kg/m	0,888				
RAZEM CIĘŻAR OGÓLNY STALI					kg	0,85				
ŁĄCZNY CIĘŻAR STALI					kg	**142,8**				

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Temat: Dobudowa wewnętrznej windy dla niepełnosprawnych w budynku Liceum Ogólnokształcące nr 5 DĄBROWA GÓRNICZA ul. Czapińskiego 8 dz. Nr 142/3	*Branża* budowl.	*Inwestor:* Gmina Dąbrowa Górnicza 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA ul. Graniczna 21	***„PRO-JAN”*** *mgr inż.Jan.GAWLICZEK 44-100 GLIWICE ul.Mł.Patriotów14/7 tel.230 00 57*
Nazwa rys.: **Fundament- zestawienie zbrojenia.**	*Data* 04.2007	*Projektant:* Jan GAWLICZEK	*Podpis:* / *Umowa* *WIU/421/I/07*
	04.2007	*Sprawdzający:* Adam ŁÓJ	*Podpis:* / *Nr rys.:* ***8***